

# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

(公示版)

项 目 名 称： 壹贰零动物医院建设项目  
建设单位（盖章）： 万州区壹贰零动物医院  
编 制 日 期： 2025 年 3 月



中华人民共和国生态环境部制

## 万州区壹贰零动物医院

### 关于同意对《壹贰零动物医院建设项目环境影响报告表》（公示版）进行公示的说明

重庆市万州区生态环境局：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，我公司委托重庆众致环保有限公司编制完成了《壹贰零动物医院建设项目环境影响报告表》（公示版），报告表内容及附图附件等资料均真实有效，我公司作为环境保护主体责任，愿意承担相应的责任。报告表（公示版）已删除相关附图、附件，删除后的公示版不涉及国家机密、商业秘密、个人隐私及公共安全、经济安全和社会稳定等内容，我公司同意对报告表（公示版）进行公示。

特此说明。

确认方（盖章）：



2025年3月12日

打印编号: 1741084730000

## 编制单位和编制人员情况表

|                |                                   |          |    |
|----------------|-----------------------------------|----------|----|
| 项目编号           | 124an3                            |          |    |
| 建设项目名称         | 壹贰零动物医院建设项目                       |          |    |
| 建设项目类别         | 50--123动物医院                       |          |    |
| 环境影响评价文件类型     | 报告表                               |          |    |
| 一、建设单位情况       |                                   |          |    |
| 单位名称 (盖章)      | 万州区壹贰零动物医院                        |          |    |
| 统一社会信用代码       | 92500101MA5UAEFW6U                |          |    |
| 法定代表人 (签章)     | 蒲云丹                               |          |    |
| 主要负责人 (签字)     | 蒲云丹                               |          |    |
| 直接负责的主管人员 (签字) | 蒲云丹                               |          |    |
| 二、编制单位情况       |                                   |          |    |
| 单位名称 (盖章)      | 重庆众致环保有限公司                        |          |    |
| 统一社会信用代码       | 91500103304944721G                |          |    |
| 三、编制人员情况       |                                   |          |    |
| 1. 编制主持人       |                                   |          |    |
| 姓名             | 职业资格证书管理号                         | 信用编号     | 签字 |
| 周乐             | 20230503555000000023              | BH035335 | 周乐 |
| 2. 主要编制人员      |                                   |          |    |
| 姓名             | 主要编写内容                            | 信用编号     | 签字 |
| 周乐             | 建设项目基本情况, 建设项目工程分析、主要环境影响和保护措施、结论 | BH035335 | 周乐 |
| 谭倩             | 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准、环境保护措施监督检查清单 | BH032479 | 谭倩 |

## 一、建设项目基本情况

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建设项目名称                                                                                                                                                | 壹贰零动物医院建设项目                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
| 项目代码                                                                                                                                                  | 2025-500101-82-TS-001180                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
| 建设单位联系人                                                                                                                                               | 蒲**                                                                                                                                       | 联系方式                                                                                   | 133****2888                                                                                                                                                     |
| 建设地点                                                                                                                                                  | 重庆市万州区万里城墙 48 号 2-6                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
| 地理坐标                                                                                                                                                  | (108 度 22 分 28.560 秒, 30 度 48 分 56.488 秒)                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
| 国民经济行业类别                                                                                                                                              | O822 宠物服务                                                                                                                                 | 建设项目行业类别                                                                               | 五十、社会事业与服务业, 123 动物医院                                                                                                                                           |
| 建设性质                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> 新建（迁建）<br><input type="checkbox"/> 改建<br><input checked="" type="checkbox"/> 扩建<br><input type="checkbox"/> 技术改造 | 建设项目申报情形                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目<br><input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目<br><input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目<br><input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填）                                                                                                                                     | 万州区发展和改革委员会                                                                                                                               | 项目审批（核准/备案）文号（选填）                                                                      | 2025-500101-82-TS-001180                                                                                                                                        |
| 总投资（万元）                                                                                                                                               | 10                                                                                                                                        | 环保投资（万元）                                                                               | 2                                                                                                                                                               |
| 环保投资占比（%）                                                                                                                                             | 20                                                                                                                                        | 施工工期                                                                                   | /                                                                                                                                                               |
| 是否开工建设                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> 否：<br><input type="checkbox"/> 是：                                                                     | 用地（用海）面积（m <sup>2</sup> ）                                                              | 507.64                                                                                                                                                          |
| 专项评价设置情况                                                                                                                                              | 专项评价类别                                                                                                                                    | 设置原则                                                                                   | 本项目是否设置专项评价                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | 大气                                                                                                                                        | 排放废气含有毒有害污染物 <sup>1</sup> 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标 <sup>2</sup> 的建设项目； | 否；本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等废气排放；                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                       | 地表水                                                                                                                                       | 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂；                                            | 否；本项目无直排工业废水；本项目不属于污水处理厂项目；                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | 地下水                                                                                                                                       | 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的；                                                      | 否；本项目区域不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区；                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                       | 环境风险                                                                                                                                      | 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量 <sup>3</sup> 超过临界量的建设项目；                                              | 否；本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录 B 中的临界量；                                                                                                      |
|                                                                                                                                                       | 生态                                                                                                                                        | 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目；                               | 否；本项目不属于新增河道取水的污染类建设项目；                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                       | 海洋                                                                                                                                        | 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。                                                                    | 否；本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。                                                                                                                                     |
| 注:1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。<br>2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。<br>3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录 B、附录 C。 |                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                                 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                |  |                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
|                  | 由上表可知，本项目无需设置专项评价。                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                |  |                                          |
| 规划情况             | /                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                |  |                                          |
| 规划环境影响评价情况       | /                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                |  |                                          |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | /                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                |  |                                          |
| 其他符合性分析          | <b>1、与“三线一单”的符合性分析</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                |  |                                          |
|                  | 本项目位于重庆市万州区万里城墙 48 号 2-6，根据《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023 年）》（渝环规〔2024〕2 号）、《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》（渝环函〔2022〕397 号）、《重庆市万州区“三线一单”生态环境分区管控更新调整方案（2023 年）》（万州府〔2024〕76 号）及“重庆市‘三线一单’智检服务”，项目所在地不属于生态保护红线和一般生态空间，属于 ZH50010120001 万州区工业城镇重点管控单元-城区片区，系重点管控单元 1。 |        |                                                                                                                                                                                                                |  |                                          |
|                  | 本项目建设与“三线一单”管控要求的符合性分析，见下表。                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                |  |                                          |
|                  | <b>表 1-1 与“三线一单”总体管控要求的符合性分析</b>                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                |  |                                          |
|                  | 环境管控单元编码                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 环境管控单元名称                                                                                                                                                                                                       |  | 环境管控单元类型                                 |
|                  | ZH50010120001                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 万州区工业城镇重点管控单元-城区片区                                                                                                                                                                                             |  | 重点管控单元 1                                 |
|                  | 管控要求层级                                                                                                                                                                                                                                                        | 管控类型   | 管控要求                                                                                                                                                                                                           |  | 建设项目相关情况 符合性                             |
|                  | 全市总体要求                                                                                                                                                                                                                                                        | 空间布局约束 | 1.深入贯彻习近平生态文明思想,筑牢长江上游重要生态屏障,推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展,优化重点区域、流域、产业的空间布局。                                                                                                                                    |  | 项目不涉及。符合                                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 2.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。                                                  |  | 项目属于宠物医院建设项目,位于万州区万里城墙 48 号,不属于左列禁止类项目符合 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 3.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目(高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行)。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划,满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 |  | 项目属于宠物医院建设项目,不属于左列禁止和限制类项目符合             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 4.严把项目准入关口,对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全                                                                                                                                                                     |  | 项目属于宠物医院建设项目,不属于符合                       |

|  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |    |
|--|--|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |  |         | 或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。                                                                                                                                          | 高耗能、高排放、低水平项目。                                                                                                     |    |
|  |  |         | 5.新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。                                                                                                                                                                                             | 项目不属于新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业。                                                                                       | 符合 |
|  |  |         | 6.涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。                                                                                                                                                                    | 项目不涉及环境防护距离。                                                                                                       | 符合 |
|  |  |         | 7.有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。                                                                                                                                                                   | 项目不涉及。                                                                                                             | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1.新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效 A 级指标要求。 | 项目不涉及。                                                                                                             | 符合 |
|  |  |         | 2.严格落实国家及我市大气污染防治相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。                                                                                                       | 项目位于万州区，PM <sub>2.5</sub> 超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求，属于大气环境质量不达标区。本项目运营期废气仅为异味，采取消毒、及时清理动物粪污等措施后，可去除大部分异味。 | 符合 |
|  |  |         | 3.在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。                                                                                 | 项目不属于重点行业、不涉及喷漆、喷粉、印刷。                                                                                             | 符合 |
|  |  |         | 4.工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应                                                                                                                                                                                                                       | 项目所在位置不属                                                                                                           | 符合 |

|  |  |                |                                                                                                                                                                          |                                                                               |    |
|--|--|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |  |                | 的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。                                                                                        | 于工业集聚区，项目医疗废水经医疗废水预处理设施消毒预处理后与其他生活污水一起排入居民楼生化池处理后接入市政污水管网排至申明坝污水处理厂深度处理达标后排放。 |    |
|  |  |                | 5.推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级 A 标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级 B 标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。 | 项目不涉及。                                                                        | 符合 |
|  |  |                | 6.新、改、扩建重点行业（重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业）重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。            | 项目不涉及。                                                                        | 符合 |
|  |  |                | 7.固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。                                                                        | 项目为宠物医院扩建项目，设置危险废物贮存点并建立废物污染环境防治责任制度及管理台账。                                    | 符合 |
|  |  |                | 8.建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。                                                | 项目生活垃圾交环卫部门统一处置。                                                              | 符合 |
|  |  | 环境<br>风险<br>防控 | 1.深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。                                                   | 项目不涉及。                                                                        | 符合 |
|  |  |                | 2.强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。                                                                                                 | 项目不涉及。                                                                        | 符合 |
|  |  | 资源             | 1.实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推                                                                                                                                                   | 项目不涉及。                                                                        | 符合 |

|  |           |         |                                                                                                                                             |                                                         |    |
|--|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|
|  |           | 开发利用效率  | 动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局 and 能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。                                                               |                                                         |    |
|  |           |         | 2.鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。                 | 项目不涉及。                                                  | 符合 |
|  |           |         | 3.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。                                                                                       | 项目不属于“两高”项目。                                            | 符合 |
|  |           |         | 4.推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局 and 产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。 | 项目不涉及。                                                  | 符合 |
|  |           |         | 5.加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。                                                      | 项目不涉及。                                                  | 符合 |
|  | 万州区总体管控要求 | 空间布局约束  | 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条、第六条和第七条                                                                                               | 项目满足重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条、第六条和第七条要求。          | 符合 |
|  |           |         | 第二条 推进现状低效及污染工业用地转型，引导万州经开区区外现有分散的污染型企业向工业园区集中。推动西南水泥生态环保搬迁、江东机械搬迁扩能工作。对噪声排放不达标、居民反映强烈的噪声污染工业企业实施限期治理、搬迁（关、停）。                              | 项目属于宠物医院建设项目，不属于工业类项目，项目营运期噪声可达标排放。                     | 符合 |
|  |           |         | 第三条 规范岸线利用，按照岸线规划、重庆港总体规划及环评的要求，强化岸线港口布局要求。有序开展岸线开发，万州区自然岸线保有率 2027 年不低于 87%，2035 年不低于 80%。                                                 | 项目不涉及。                                                  | 符合 |
|  |           | 污染物排放管控 | 第四条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条和第十五条。                                                                                     | 项目满足重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条和第十五条要求。 | 符合 |
|  |           |         | 第五条 完成水泥产业产能等量或减量替代工作，推进水泥产业氮氧化物与颗粒物超低排放                                                                                                    | 项目不涉及。                                                  | 符合 |

|  |  |                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |    |
|--|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|
|  |  |                | 改造。鼓励辖区水泥、火电等重点企业开展废气深度治理。推进工业炉窑全面达标排放，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施。有序推进燃煤锅炉“煤改气”“煤改电”工程，推动燃气锅炉实施低氮改造。                                                                                                                          |                                                                        |    |
|  |  |                | 第六条 持续推进化工、制药、包装印刷、家具制造、汽车制造、船舶修造等行业挥发性有机物整治，鼓励企业对现有挥发性有机物废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查。严格落实国家和重庆市产品 VOCs 含量限值标准，大力推动低（无）VOCs 原辅材料生产和替代，将全面使用符合国家要求的低 VOCs 含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单，鼓励企业采用符合国家、重庆市有关低 VOCs 含量产品规定的原辅材料。 | 项目不涉及。                                                                 | 符合 |
|  |  |                | 第七条 依托长江黄金水道优势，发展多式联运，降低公路货运比例。完成市级下达的柴油车整治、老旧车淘汰任务。实行货运车、高排放车辆限行。新建码头应当规划、设计和建设岸基供电设施；已建成的码头应当逐步实施岸基供电设施改造。船舶靠港后应当优先使用岸电。大力推广新能源汽车，推进充电基础设施建设，加大油品储运销全过程 VOCs 排放控制。                                              | 项目不涉及。                                                                 | 符合 |
|  |  |                | 第八条 加快城镇污水处理设施及配套管网与城镇污水处理厂提标改造建设进度，全面摸清入河排污口底数，开展入河排污口分类整治，加强对灞渡河、苕溪河、石桥河流域范围内废水排放企业的监管，提高生活污水收集、处理率。到 2025 年生活污水集中收集率大于 73%，城市生活污水集中处理率大于 98%。                                                                  | 项目不涉及。                                                                 | 符合 |
|  |  |                | 第九条 加强乡镇饮用水源不达标地区生活污水及农业面源污染治理。加快农村污水处理设施建设，全面深化全区农村生活垃圾治理工作，加强畜禽养殖污染防治。2025 年农村生活污水治理率达到 67.5%，农村生活污水资源化利用率达到 62%。                                                                                               | 项目医疗废水经医疗废水预处理设施消毒预处理后与其他生活污水一起排入居民楼生化池处理后接入市政污水管网排至申明坝污水处理厂深度处理达标后排放。 | 符合 |
|  |  |                | 第十条 加强龙驹镇、龙沙镇、余家镇、甘宁镇、恒合土家族乡等畜禽养殖重点发展区域污染防治和养殖废弃物资源化利用，建立有机肥替代化肥长效机制，推动全区有机肥替代化肥示范工作，构建种养循环的可持续发展模式。到 2025 年畜禽规模养殖场废弃物综合利用率达到 90%，秸秆综合利用率达到 85%。农膜回收率达到 90%以上。                                                    | 项目不涉及。                                                                 | 符合 |
|  |  | 环境<br>风险<br>防控 | 第十一条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区建设有毒有害气体监测预警体系和水质生                                                                                                                                                      | 项目不涉及。                                                                 | 符合 |

|  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                |    |
|--|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
|  |  |                      | 物毒性预警体系。推进化工行业企业排污许可管理，加大园区外化工企业监管力度，确保达标排放。化工园区应按照分类收集、分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，实施化工企业“一企一管、明管输送、实时监测”，防范环境风险。                                                                                |                                |    |
|  |  |                      | 第十二条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。重点行业企业应依法依规完善环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施，制定环境应急预案，储备相关应急物资，定期开展应急演练。建立健全重金属污染监控预警体系，提升信息化监管水平。          | 项目属于宠物医院建设项目，不属于工业类项目。         | 符合 |
|  |  |                      | 第十三条 推进长江沿江1公里范围内化工企业分类处置，支持和鼓励企业搬迁到沿江“一公里”范围外并进入合规化工园区，加强对“一公里”范围内既有正常生产的化工企业生产工艺装备和能耗监管，督促企业对现存《产业结构调整指导目录（2019年本）》所列“（四）石化化工”类落后生产工艺装备，按有关规定予以处置。加强全区港口码头风险管控和综合整治；强化载运散装液体危险货物船舶运输安全监管，实现载运散装液体危险货物船舶强制洗舱、洗舱水全收集全处理。 | 项目不涉及。                         | 符合 |
|  |  |                      | 第十四条 严格执行“一区五园”产业规划布局，严格新建项目准入门槛，重点引进和发展符合安全环保要求的产业。项目入驻前，按产业布局选址落地，区域规划环评与“一区五园”产业规划布局的有机结合，增强项目落地可行性和产业布局合理性，预防环境风险。                                                                                                   | 项目属于宠物医院建设项目，不属于工业类项目。         | 符合 |
|  |  | 资源<br>开发<br>利用<br>效率 | 第十五条 执行重点管控单元市级总体要求第十九条和第二十一条。                                                                                                                                                                                           | 项目满足重点管控单元市级总体要求第十九条和第二十一条要求。  | 符合 |
|  |  |                      | 第十六条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。引导区域工业布局产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。完善工业园区管网，提高工业水重复利用率。                                                                                      | 项目属于宠物医院建设项目，项目用水量较少，不属于高耗水行业。 | 符合 |
|  |  |                      | 第十七条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，发展壮大清洁能源产业，推动能源清洁低碳安全高效开发利用，促进重点用能领域能效提升。推动工业园区能源系统整体优化和污染综合整                                                                                                                                        | 项目使用电能，项目不属于工业类项目。             | 符合 |
|  |  |                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                |    |

|    |                              |          |                                                                                                                                                                          |                                       |    |
|----|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|
|    |                              |          | 治，鼓励工业企业、园区优先利用可再生能源。以市级以上工业园区为重点，推进供热、供电、污水处理、中水回用等公共基础设施共建共享。                                                                                                          |                                       |    |
|    |                              |          | 第十八条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，鼓励实施先进的节能降碳以及废水循环利用技术。鼓励企业部署和推进屋顶光伏发电试点项目，开展分布式光伏发电试点。                                                           | 项目不属于“两高”项目。                          | 符合 |
|    |                              |          | 第十九条 划定的高污染燃料禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料（指除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品，石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油），在禁燃区内，禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的项目和设备。在禁燃区内已建成燃用高污染燃料的项目和设备，限于规定日期之前淘汰或改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 | 项目不涉及。                                | 符合 |
|    |                              |          | 第二十条 结合循环产业园规划建设逐步扩大万州经开区循环化改造实施范围。推动园区企业循环式生产、产业循环式组合，组织企业实施清洁生产改造，促进废物综合利用、能量梯级利用、水资源循环利用，推进工业余压余热、废气废液废渣资源化利用。                                                        | 项目属于宠物医院建设项目，不属于工业类项目，项目所在位置不属于工业聚集区。 | 符合 |
|    | 万州区工业城镇重点管控单元-城区片区           | 空间布局约束   | 1.禁燃区区域禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。                                                                                                                                   | 项目不使用高污染燃料。                           | 符合 |
|    |                              | 污染物排放管控  | 1.分步实现清污分流、雨污分流，实施城市污水处理设施建设与改造，完善污水收集管网，推进雨污合流改造；<br>2.适时启动各街道、乡镇城市污水处理厂提标及扩能改造，确保生活污水应收尽收；<br>3.城镇新区建设均实行雨污分流，有条件的区域要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。                                | 项目不涉及。                                | 符合 |
|    |                              | 环境风险防控   | 无。                                                                                                                                                                       | /                                     | /  |
|    |                              | 资源开发效率要求 | 1.全面推进城镇绿色规划、绿色建设、绿色运行管理，推动低碳城市、“无废城市”建设；提高建筑节能标准，加快发展超低能耗建筑，积极推进既有建筑节能改造、建筑光伏一体化建设；<br>2.全面实行总量和强度双控，有序推进城乡建设用地增减挂钩，充分盘活批而未用、闲置和低效用地，优化空间布局，持续提高土地节约集约利用水平。             | 项目不涉及。                                | 符合 |
|    | 根据上表分析，项目的建设符合“三线一单”总体管控要求。  |          |                                                                                                                                                                          |                                       |    |
|    |                              |          |                                                                                                                                                                          |                                       |    |
| 其他 | 2、与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 |          |                                                                                                                                                                          |                                       |    |

|               |                                                                                    |                                                                |     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|
| 符合<br>性分<br>析 | 本项目为宠物医院，属于 O822 宠物服务。根据《产业结构调整指导目录》（2024 年本），项目不属于其中限制类、淘汰类项目、属于允许类，因此符合国家现行产业政策。 |                                                                |     |
|               | <b>3、与《动物诊疗机构管理办法》（农业农村部令2022年第5号）符合性分析</b>                                        |                                                                |     |
|               | 本项目与《动物诊疗机构管理办法》符合性详见下表。                                                           |                                                                |     |
|               | <b>表 1-2 与《动物诊疗机构管理办法》符合性分析</b>                                                    |                                                                |     |
|               | 《动物诊疗机构管理办法》申请设立动物诊疗机构应具备的条件                                                       | 符合性                                                            | 符合性 |
|               | <b>第六条</b>                                                                         |                                                                |     |
|               | （一）有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门的规定；                                 | 项目具有固定诊疗场所，设施及配套较为完善；                                          | 符合  |
|               | （二）动物诊疗场所选址距离动物饲养场、动物屠宰加工场所、经营动物的集贸市场不少于二百米；                                       | 项目周边 200m 范围内无大型畜禽养殖场、屠宰加工厂、动物交易场所等；                           | 符合  |
|               | （三）动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道；                             | 项目设置了独立的出入口，不与其他用户共用通道；                                        | 符合  |
|               | （四）具有布局合理的诊疗室、隔离室、药房等功能区；                                                          | 医院设置有诊室、隔离室、药房等功能区；                                            | 符合  |
|               | （五）具有诊断、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备；                                                      | 项目具有诊断、消毒、冷藏、常规化验、污水处理设施等器械设备；                                 | 符合  |
|               | （六）具有诊疗废弃物暂存处理设施，并委托专业处理机构处理；                                                      | 项目设危险废物贮存点分类分区暂存医疗废物和其他危废，并委托有资质单位进行处理；                        | 符合  |
|               | （七）具有染疫或者疑似染疫动物的隔离控制措施及设施设备；                                                       | 项目设有隔离室；                                                       | 符合  |
|               | （八）具有与动物诊疗活动相适应的执业兽医；                                                              | 项目拥有已取得执业兽医资格证书的人员；                                            | 符合  |
|               | （九）具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生安全防护、消毒、隔离、诊疗废弃物暂存、兽医器械、兽医处方、药物和无害化处理等管理制度。                    | 项目拥有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生安全防护、消毒、隔离、诊疗废弃物暂存、兽医器械、兽药处方、药物和无害化处理等管理制度。 | 符合  |
|               | <b>第八条</b>                                                                         |                                                                |     |
|               | （一）具备三名以上执业兽医师。                                                                    | 项目拥有三名以上执业兽医师。                                                 | 符合  |
|               | （二）具有 X 光机或者 B 超等器械设备。                                                             | 项目具有 1 台 X 光机（DR 机）和 1 台 B 超机。                                 | 符合  |
|               | （三）具有布局合理的手术室和手术设备。                                                                | 项目设有手术室，手术和手术设备布局合理。                                           | 符合  |
|               | <b>4、与《中华人民共和国动物防疫法》（2021 版）符合性分析</b>                                              |                                                                |     |
|               | 本项目与《中华人民共和国动物防疫法》（2021 版）的符合性分析详见下表。                                              |                                                                |     |
|               | <b>表 1-3 项目与《中华人民共和国动物防疫法》符合性分析</b>                                                |                                                                |     |

|                                                                                                                                                                                                                              | <p>《中华人民共和国动物防疫法》（2021 版）</p> <p>项目情况</p> <p>符合性</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |      |     |                                                                                                                                                  |                             |    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                              | <p>从事动物诊疗活动的机构，应当向县级以上地方人民政府农业农村主管部门申请动物诊疗许可证。受理申请的农业农村主管部门应当依照本法和《中华人民共和国行政许可法》的规定进行审查。经审查合格的，发给动物诊疗许可证；不合格的，应当通知申请人并说明理由。</p> <p>本项目已取得动物诊疗许可证（渝万州动诊证（2012）第 01 号）。</p> <p>符合</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |     |                                                                                                                                                  |                             |    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                              | <p>动物诊疗机构应当按照国务院农业农村主管部门的规定，做好诊疗活动中的卫生安全防护、消毒、隔离和诊疗废弃物处置等工作。</p> <p>本项目按相关规定及环评要求做好诊疗活动中的卫生安全防护、消毒、隔离、诊疗废弃物处置等工作。</p> <p>符合</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |      |     |                                                                                                                                                  |                             |    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                              | <p>从事动物诊疗活动，应当遵守有关动物诊疗的操作技术规范，使用符合规定的兽药和兽药器械。</p> <p>项目使用符合规定的器械和药品。</p> <p>符合</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |      |     |                                                                                                                                                  |                             |    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>5、与《重庆市生态环境局重庆市农业农村委员会关于规范动物诊疗机构医疗废物集中无害化处置的通知》（渝环（2019）185 号）的符合性分析</b></p> <p>本项目与《重庆市生态环境局重庆市农业农村委员会关于规范动物诊疗机构医疗废物集中无害化处置的通知》符合性分析详见下表。</p> <p><b>表 1-4 项目与（渝环（2019）185 号）符合性分析</b></p> <table> <tr> <th>通知内容</th><th>项目情况</th><th>符合性</th></tr> <tr> <td>一、根据《国家危险废物名录》和《动物诊疗机构管理办法》，动物诊疗机构为动物诊治产生的废物（不含病死动物和动物病理组织）属于 HW01 医疗废物（废物代码：900-001-01），应当参照《医疗废物管理条例》的有关规定交具有相应资质的医疗废物处置单位进行集中处置，不得非法转移、倾倒及处置。</td><td>项目产生的医疗废物分类收集后，定期交资质单位进行处置。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>二、各动物诊疗机构应提高对医疗废物管理工作重要性的认识，建立管理责任制，加强对医疗废物的管理，切实履行环境保护主体责任。使用后的针头、一次性输液器、输液管等医疗废物应专门收集，不得混入生活垃圾。各动物诊疗机构应规范医疗废物收集、贮存及移交等工作，建立医疗废物的贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物应交由医疗废物处置单位进行集中处置，并做好有关交接、登记和统计等工作，转移医疗废物应执行危险废物转移联单制度，保证医疗废物的可追溯性。</td><td>项目设置危险废物贮存点，对产生的医疗废物进行暂存，评价要求建设单位与医疗废物资质单位签订协议，医疗废物定期交资质单位处置，并按照危险废物转移管理办法执行。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>三、各医疗废物处置单位应严格按照医疗废物处置的有关技术规范开展对动物诊疗机构医疗废物收集、运输、贮存及处置的工作，其中动物诊疗机构医疗废物和医疗卫生机构医疗废物应分类收运、贮存及处置；处置单位要加强对动物诊疗机构医疗废物处置过程的管控，制定并严格执行操作规程，做好处置人员的培训和职业卫生防护；建立危险废物经营情况记录簿，如实记录动物诊疗机构医疗废物的转移、贮存及处置情况，并定期向生态环境部门报告。</td><td>企业建立了管理责任制，使用后的针头、一次性输液器、输液管等医疗废物分类收集于医疗废物收集桶，并分类置于危险废物贮存点；产生的医疗废物交有资质单位处置，并按照危险废物转移管理办法执行。</td><td>符合</td></tr> </table> <p><b>6、与《重庆市动物防疫条例》（2023 年 9 月 27 日修订）符合性分析</b></p> <p>本项目与《重庆市动物防疫条例》符合性分析详见下表。</p> |     | 通知内容 | 项目情况 | 符合性 | 一、根据《国家危险废物名录》和《动物诊疗机构管理办法》，动物诊疗机构为动物诊治产生的废物（不含病死动物和动物病理组织）属于 HW01 医疗废物（废物代码：900-001-01），应当参照《医疗废物管理条例》的有关规定交具有相应资质的医疗废物处置单位进行集中处置，不得非法转移、倾倒及处置。 | 项目产生的医疗废物分类收集后，定期交资质单位进行处置。 | 符合 | 二、各动物诊疗机构应提高对医疗废物管理工作重要性的认识，建立管理责任制，加强对医疗废物的管理，切实履行环境保护主体责任。使用后的针头、一次性输液器、输液管等医疗废物应专门收集，不得混入生活垃圾。各动物诊疗机构应规范医疗废物收集、贮存及移交等工作，建立医疗废物的贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物应交由医疗废物处置单位进行集中处置，并做好有关交接、登记和统计等工作，转移医疗废物应执行危险废物转移联单制度，保证医疗废物的可追溯性。 | 项目设置危险废物贮存点，对产生的医疗废物进行暂存，评价要求建设单位与医疗废物资质单位签订协议，医疗废物定期交资质单位处置，并按照危险废物转移管理办法执行。 | 符合 | 三、各医疗废物处置单位应严格按照医疗废物处置的有关技术规范开展对动物诊疗机构医疗废物收集、运输、贮存及处置的工作，其中动物诊疗机构医疗废物和医疗卫生机构医疗废物应分类收运、贮存及处置；处置单位要加强对动物诊疗机构医疗废物处置过程的管控，制定并严格执行操作规程，做好处置人员的培训和职业卫生防护；建立危险废物经营情况记录簿，如实记录动物诊疗机构医疗废物的转移、贮存及处置情况，并定期向生态环境部门报告。 | 企业建立了管理责任制，使用后的针头、一次性输液器、输液管等医疗废物分类收集于医疗废物收集桶，并分类置于危险废物贮存点；产生的医疗废物交有资质单位处置，并按照危险废物转移管理办法执行。 | 符合 |
| 通知内容                                                                                                                                                                                                                         | 项目情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 符合性 |      |      |     |                                                                                                                                                  |                             |    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |    |
| 一、根据《国家危险废物名录》和《动物诊疗机构管理办法》，动物诊疗机构为动物诊治产生的废物（不含病死动物和动物病理组织）属于 HW01 医疗废物（废物代码：900-001-01），应当参照《医疗废物管理条例》的有关规定交具有相应资质的医疗废物处置单位进行集中处置，不得非法转移、倾倒及处置。                                                                             | 项目产生的医疗废物分类收集后，定期交资质单位进行处置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 符合  |      |      |     |                                                                                                                                                  |                             |    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |    |
| 二、各动物诊疗机构应提高对医疗废物管理工作重要性的认识，建立管理责任制，加强对医疗废物的管理，切实履行环境保护主体责任。使用后的针头、一次性输液器、输液管等医疗废物应专门收集，不得混入生活垃圾。各动物诊疗机构应规范医疗废物收集、贮存及移交等工作，建立医疗废物的贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物应交由医疗废物处置单位进行集中处置，并做好有关交接、登记和统计等工作，转移医疗废物应执行危险废物转移联单制度，保证医疗废物的可追溯性。 | 项目设置危险废物贮存点，对产生的医疗废物进行暂存，评价要求建设单位与医疗废物资质单位签订协议，医疗废物定期交资质单位处置，并按照危险废物转移管理办法执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 符合  |      |      |     |                                                                                                                                                  |                             |    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |    |
| 三、各医疗废物处置单位应严格按照医疗废物处置的有关技术规范开展对动物诊疗机构医疗废物收集、运输、贮存及处置的工作，其中动物诊疗机构医疗废物和医疗卫生机构医疗废物应分类收运、贮存及处置；处置单位要加强对动物诊疗机构医疗废物处置过程的管控，制定并严格执行操作规程，做好处置人员的培训和职业卫生防护；建立危险废物经营情况记录簿，如实记录动物诊疗机构医疗废物的转移、贮存及处置情况，并定期向生态环境部门报告。                     | 企业建立了管理责任制，使用后的针头、一次性输液器、输液管等医疗废物分类收集于医疗废物收集桶，并分类置于危险废物贮存点；产生的医疗废物交有资质单位处置，并按照危险废物转移管理办法执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 符合  |      |      |     |                                                                                                                                                  |                             |    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |    |

**表 1-5 与《重庆市动物防疫条例》符合性分析**

| 《重庆市动物防疫条例》相关规定要求                                                                                                                                                                                 | 项目情况                                                      | 符合性 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 第六条 从事动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输、诊疗以及动物产品生产、经营、加工、贮藏等活动的单位和个人，应当依法做好免疫、消毒、检测、隔离、净化、消灭、无害化处理等动物防疫工作，承担动物防疫相关责任。                                                                                              | 项目为动物医院，从事动物诊疗活动，设置了隔离室，并做好免疫、消毒等动物防疫工作，项目动物尸体交资质单位无害化处理。 | 符合  |
| 第二十二条 从事动物饲养、屠宰、经营、隔离以及动物产品生产、经营、加工、贮藏等活动的单位和个人，应当按照国家有关规定做好病死动物和病害动物产品的无害化处理，或者委托动物和动物产品集中无害化处理场所处理。从事动物、动物产品运输的单位和个人，应当配合做好病死动物和病害动物产品的无害化处理，不得擅自弃置和处理有关动物和动物产品。任何单位和个人不得买卖、加工、随意弃置病死动物和病害动物产品。 | 项目为动物医院，从事动物诊疗活动，设置了隔离室，病死动物及病害动物尸体交资质单位无害化处理。            | 符合  |

**7、与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436 号）符合性分析**

根据《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436 号），本项目属于 O822 宠物服务，项目位于重庆市万州区万里城墙 48 号 2-6，经对照分析，项目符合《重庆市产业投资准入工作手册》中的相关规定及要求。

**8、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》的符合性分析**

根据《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》（川长江办〔2022〕17 号），为认真落实党中央、国务院关于推动长江经济带发展重大战略部署，抓好长江保护法贯彻落实，加强成渝地区双城经济圈生态环境联防联控，要求项目参照本细则执行。经对照分析，项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》（川长江办〔2022〕17 号）是相符合的。

**9、选址合理性分析**

万州区壹贰零动物医院位于重庆市万州区万里城墙 48 号 2-6，项目所处楼栋为商住混合楼，项目位于 2F，1F 为饭馆、诊所、超市等商铺，3F 及以上均为居民楼。本项目拥有独立的出入口，不与其他用户共用通道，满足要求。项目周边无畜禽养殖场、屠宰加工厂、动物交易场所，满足《动物诊疗机构管理办法》（农业农村部令 2022 年第 5 号）中的相关管理办法。

根据环境质量现状评价，项目所在区域属于大气环境质量不达标区，PM<sub>2.5</sub> 超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求，项目运营期仅产生少量异味，经消毒、及时清理动物粪污等措施后，可去除大部分异味，项目的建设不会恶化区域大气环境质量。项目接纳水体为长江，长江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水域标准要求。项目周边声环境保护目标处环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。因此，项目

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>选址区域环境质量总体较好，有利于项目的建设。</p> <p>本项目周边环境保护目标以居民小区、学校、医院为主，医院采用自然通风与空调系统结合的形式进行通风，并定期消毒来减小异味的影响；项目医疗废水经医疗废水预处理设施消毒处理后与其他生活污水一起排至居民楼已建生化池，区域敷设有完善的污水管网接至申明坝污水处理厂，因此项目废水处理有保障；为减小噪声影响，建设单位日常加强管理，避免动物处于饥饿状态而发出叫声；项目医疗废物交资质单位处置、动物尸体交资质单位无害化处理、生活垃圾统一交市政环卫部门处置，产生的固体废物均能够妥善处置，不直接排放环境。因此，本项目废气、废水、噪声、固废对周边环境影响较小，且项目服务于周边居民，便于居民携宠物就医。</p> <p>综上所述，项目选址合理。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、建设项目工程分析

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建设内容 | <p><b>1、项目由来</b></p> <p>万州区壹贰零动物医院位于重庆市万州区万里城墙 48 号 2-6，医院建筑面积约 507.64m<sup>2</sup>，医院目前已设置有诊室、化验室、药房、隔离室、手术室、DR 室、B 超室、住院部、医疗废水预处理设施等。医院门诊每天最大接诊量约 20 只（年最大接诊量约 7300 只），手术每天最大量约 4 台（年最大手术量约 1460 台），住院最大容纳宠物 20 只/d（年最大服务能力 7300 只）。</p> <p>目前宠物医院手术主要开展美容手术（只做新生动物 10d 内断尾和趾间腺囊肿切除）、感觉器官手术、呼吸系统手术、泌尿生殖系统手术，不包括动物颅腔、胸腔和腹腔手术，不具备开展三腔手术的能力及设施。</p> <p>现因医院的发展和市场需要，万州区壹贰零动物医院拟投资 10 万元在现有手术室新增部分手术设备，新增动物三腔手术服务。</p> <p>根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》规定，本项目应开展环境影响评价；根据《国民经济行业分类》，项目为动物医院建设项目，其国民经济行业类别为“O822 宠物服务”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），建设项目行业类别为“五十、社会事业与服务业 123 动物医院-设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的”。本项目应编制环境影响报告表。受万州区壹贰零动物医院委托，我公司承担该项目的环评工作，接受委托后，我公司组织专业技术人员进行现场勘查并收集相关资料，编制完成了项目的环境影响报告表。</p> <p><b>2、评价构思</b></p> <p>（1）本项目属于扩建项目，本次扩建是在宠物医院现有手术基础上新增动物三腔手术所需设施及手术服务。扩建前后劳动定员不变，项目门诊量、手术量、住院量均不变，均为医院最大接诊能力。本次评价对医院现有情况进行简单回顾后，一并纳入此次评价范围，对扩建后项目进行整体评价。项目废水、固废均按医院最大接诊能力进行核算。</p> <p>（2）本次扩建仅在手术室新增部分医疗设备，医疗设备购置入场后即可完成安装调试，无施工期，故本次环评不对施工期环境影响进行评价。</p> <p>（3）医院配备 1 台 DR，建设单位另行办理相关环保手续，本次环评不包括相关辐射评价内容。</p> <p><b>3、项目概况</b></p> <p>（1）项目名称：壹贰零动物医院建设项目；</p> <p>（2）建设单位：万州区壹贰零动物医院；</p> <p>（3）建设性质：扩建；</p> <p>（4）建设地点：重庆市万州区万里城墙 48 号 2-6；</p> <p>（5）建设面积：507.64m<sup>2</sup>；</p> <p>（6）劳动定员及工作制度：劳动定员 10 人，年工作 365 天，一班制，每班 10 小时，19:00-9:00 仅安排 1 人值班；</p> |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(7) 项目投资：总投资 10 万，其中环保投资合计 2 万元，占总投资的 20%；

(8) 诊疗对象：犬类、猫类等；

(9) 营业范围：动物疾病预防、诊疗及手术。经本宠物医院诊断为人猫或人犬易交叉感染的病症，宠物医院将在隔离室采取隔离措施并立即将患病动物转移至专业的传染病防治医院，严格按照《重庆市动物防疫条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告〔六届〕第 16 号）、《重庆市无规定动物疫病区管理办法》（重庆市人民政府令第 143 号）的相关规定进行管理；

(10) 建设规模

项目建成后，宠物医院最大服务能力为 44 只/日，其中门诊每天最大接诊量约 20 只（年最大接诊量约 7300 只），手术每天最大量约 4 台（年最大手术量约 1460 台），住院最大容纳宠物 20 只/d（年最大服务能力 7300 只）。

表 2-1 项目建设规模情况一览表

| 序号  | 宠物   | 诊疗项目   | 日最大服务能力（只/日） | 年最大服务能力（只/年） |
|-----|------|--------|--------------|--------------|
| 1   | 犬、猫等 | 总计     | 44           | 16060        |
| 1.1 |      | 其中*：手术 | 4            | 1460         |
| 1.2 |      | 门诊     | 20           | 7300         |
| 1.3 |      | 住院     | 20           | 7300         |

\*注：宠物医院每个服务单元的最大服务能力。

4、建设内容及项目组成

本项目诊疗内容为宠物常见的基础疾病治疗和外伤治疗。本次扩建后新增三腔手术，则扩建后手术主要有美容手术（只做新生动物 10d 内断尾和趾间腺囊肿切除）、肿瘤手术、感觉器官手术、消化系统手术、呼吸系统手术、泌尿生殖系统手术等，包含以上手术的三腔手术。本宠物医院不接受人猫或人犬易交叉感染的病症，不接诊携带或疑似携带狂犬病毒的宠物猫犬，不接诊和寄养《重庆市农业农村委员会、重庆市公安局关于发布重庆市禁养烈性犬、攻击性犬类目录和大型犬标准（试行）的通告》（渝农规〔2023〕2 号）中规定的危险犬只，仅对一般宠物感染病症进行隔离。化验检测项目包括生化、细小病毒、血常规、显微镜镜检等，病毒检测均采用试纸检测，血样制成试剂片，均由仪器进行检测直接出结果，使用的试剂均为成套成品试剂，不涉及试剂配制等。

项目建筑面积 507.64m<sup>2</sup>，共 1F，主要设置诊室、化验室、药房、隔离室、手术室、DR 室、B 超室、住院部等。本次对现有手术室进行改造，新增部分手术设备，新增动物三腔手术服务。项目组成情况见表 2-2。

表 2-2 建设内容及规模

| 项目组成 |     | 主要建设内容                                                                      | 备注 |
|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 主体工程 | 诊室  | 设 5 间诊室，位于医院中部南侧和东北侧，建筑面积均约 9m <sup>2</sup> ，主要为宠物初步诊断的区域。                  | 已建 |
|      | 化验室 | 位于医院东北侧，建筑面积约 14 m <sup>2</sup> ，主要进行宠物血常规、生化、尿检、粪检等，使用的试剂均为成套成品试剂，不涉及试剂配备。 | 已建 |

|  |      |       |                                                                                                                                                                                                     |          |
|--|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |      | 药房    | 位于医院中部, 建筑面积约 8 m <sup>2</sup> , 主要为宠物拿药的区域。                                                                                                                                                        | 已建       |
|  |      | 隔离室   | 位于医院西北侧, 建筑面积约 10m <sup>2</sup> , 主要为感染病症宠物住院治疗、滞留区域。                                                                                                                                               | 已建       |
|  |      | 手术室   | 位于医院西南侧, 建筑面积约 23m <sup>2</sup> , 本次在手术室新增部分手术设备, 主要进行宠物软组织手术、骨科手术、三腔手术等。                                                                                                                           | 改建、增加设备  |
|  |      | 手术准备室 | 位于医院西南侧, 建筑面积约 11.5m <sup>2</sup> , 主要进行洗手、器械消毒、更衣等术前准备工作的区域。                                                                                                                                       | 已建       |
|  |      | DR 室  | 位于医院西南侧, 建筑面积约 20.5m <sup>2</sup> , 主要为宠物拍片的区域, 不涉及洗片, 无洗片废水产生。                                                                                                                                     | 已建       |
|  |      | B 超室  | 位于医院中部, 建筑面积约 9m <sup>2</sup> , 主要为宠物进行 B 超检查的区域。                                                                                                                                                   | 已建       |
|  |      | 住院部   | 设 5 间住院病房, 位于医院北侧和南侧, 建筑面积分别为 13m <sup>2</sup> 、11m <sup>2</sup> 、9m <sup>2</sup> 、11m <sup>2</sup> 、7m <sup>2</sup> , 主要为宠物住院治疗、滞留区域。                                                              | 已建       |
|  |      | 输液大厅  | 位于医院东侧, 建筑面积约 50m <sup>2</sup> , 主要为生病宠物临时输液的区域。                                                                                                                                                    | 已建       |
|  |      | 疫苗接种室 | 位于医院东南侧, 建筑面积约 15 m <sup>2</sup> , 主要为宠物接种疫苗的区域。                                                                                                                                                    | 已建       |
|  | 辅助工程 | 接待大厅  | 位于医院东侧, 建筑面积约 25m <sup>2</sup> , 用于接待顾客和信息传达。                                                                                                                                                       | 已建       |
|  |      | 档案室   | 位于医院西北侧, 建筑面积约 7m <sup>2</sup> , 主要用于存放治疗宠物病例档案的区域。                                                                                                                                                 | 已建       |
|  |      | 库房    | 位于医院西北侧, 建筑面积约 7m <sup>2</sup> , 主要用于暂存注射器、手套等医用耗材的区域。                                                                                                                                              | 已建       |
|  |      | 值班室   | 位于医院中部, 主要为医院员工值班、休息的区域。                                                                                                                                                                            | 已建       |
|  |      | 卫生间   | 位于医院东北侧, 建筑面积约 11m <sup>2</sup> 。                                                                                                                                                                   | 已建       |
|  | 公用工程 | 供电系统  | 依托市政供电。                                                                                                                                                                                             | 依托       |
|  |      | 供水系统  | 依托市政供水。                                                                                                                                                                                             | 依托       |
|  |      | 排水系统  | 采用雨污分流制。项目医疗废水经医疗废水预处理设施消毒预处理后, 与其他生活污水一起排入居民楼生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准后接入市政污水管网排至申明坝污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 一级 A 标后, 尾水排入长江。                                            | 依托       |
|  |      | 通风与空调 | 采用自然通风与空调系统结合的形式进行通风。                                                                                                                                                                               | 已建       |
|  |      | 消毒系统  | ①医疗器械、玻璃器皿等采用立式压力蒸汽灭菌锅消毒;<br>②公共区域、危险废物贮存点采用紫外线灯消毒、喷洒 84 消毒液等消毒方式;<br>③宠物粪污采用 84 消毒液喷洒消毒;<br>④医疗废水采用医疗废水预处理设施(投加二氧化氯消毒片)消毒。                                                                         | 已建       |
|  | 环保工程 | 废气    | ①采用自然通风与空调系统结合的形式进行通风;<br>②医院设有紫外线灯管消毒杀菌;<br>③每天使用 84 消毒液对医院进行消毒;<br>④宠物粪污由专人进行及时清理和消毒;<br>⑤医疗废物密封暂存, 并做好消毒工作。                                                                                      | 已建       |
|  |      | 废水    | 设置 1 套医疗废水预处理设施, 位于手术准备室, 处理能力约为 0.8m <sup>3</sup> /d。项目医疗废水经预处理设施消毒预处理后, 与其他生活污水一起排入居民楼生化池处理达《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 三级标准后接入市政污水管网排至申明坝污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 一级 A 标后, 尾水排入长江。 | 已建、依托生化池 |

|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | 噪声 | ①设备噪声：选用低噪声设备、合理布置、建筑隔声、距离衰减等降噪措施；<br>②宠物噪声：利用建筑隔声，加强管理，保证门窗为常闭状态，同时按时投喂避免宠物处于饥饿状态。                                                                                                                                                                                            | 已建        |
|  | 固废 | 设1处危险废物贮存点，位于医院西北侧，建筑面积约8m <sup>2</sup> ，用于暂存医疗废物和废紫外线灯管等危险废物，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的要求设置，同时按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置危险废物标识标牌。贮存点内医疗废物和废紫外线灯管进行分区贮存。<br>①医疗废物：在诊室、手术室、住院部等产生点设医疗废物专用收集桶，分类收集后暂存于危险废物贮存点，定期交资质单位处置；<br>②废紫外灯管：采用包装桶收集后暂存于危险废物贮存点，定期交资质单位处置。 | 新建危险废物贮存点 |
|  |    | 动物尸体：交有资质单位进行无害化处置；                                                                                                                                                                                                                                                            | 已建        |
|  |    | ①动物粪便：84消毒液喷洒消毒后交市政环卫部门统一处置；<br>②生活垃圾：在医院内设置生活垃圾收集桶，收集后交市政环卫部门统一处置。                                                                                                                                                                                                            | 已建        |

## 5、主要生产设备

本项目主要仪器设备的名称、型号、数量详见下表 2-3。

表 2-3 项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称      | 品牌/设备型号        | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|-----------|----------------|----|----|----|
| 1  | 血常规       | 瑞典             | 1  | 台  | 现有 |
| 2  | 生化仪       | 爱德士            | 2  | 台  | 现有 |
| 3  | 荧光定量分析仪   | HV-FIA4000     | 1  | 台  | 现有 |
| 4  | DR        | Usinnovet      | 1  | 台  | 现有 |
| 5  | B 超机      | 百盛             | 1  | 台  | 现有 |
| 6  | 核酸检测仪     | Fast-8         | 1  | 台  | 现有 |
| 7  | 心电图       | IMAC300        | 1  | 台  | 现有 |
| 8  | 心电监护仪     | 中旗             | 1  | 台  | 现有 |
| 9  | 显微镜       | 欧依卡            | 1  | 台  | 现有 |
| 10 | 尿比重       | 亚名             | 1  | 台  | 现有 |
| 11 | 高速离心机     | 新康医疗           | 1  | 台  | 现有 |
| 12 | 离心机       | 大龙             | 1  | 台  | 现有 |
| 13 | 伍德式灯      | DW-B200        | 2  | 台  | 现有 |
| 14 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | LX-BSOL        | 1  | 台  | 现有 |
| 15 | 手术无影灯双头   | ZF-500、 ZF-100 | 1  | 台  | 现有 |
| 16 | 手术台       | 上海普佳           | 1  | 台  | 现有 |
| 17 | 超声刀       | 思卓睿            | 1  | 台  | 现有 |

|    |           |              |    |   |    |
|----|-----------|--------------|----|---|----|
| 18 | 内窥镜       | /            | 1  | 台 | 新增 |
| 19 | 麻醉机       | 戴斯博          | 1  | 台 | 新增 |
| 20 | 紫外线消毒车    | SX-01A       | 2  | 台 | 现有 |
| 21 | 输液泵       | 佳士比          | 10 | 套 | 现有 |
| 22 | 输液架       | 上海普佳         | 10 | 台 | 现有 |
| 23 | 听诊器       | 鱼跃           | 8  | 套 | 现有 |
| 24 | 喉镜        | /            | 2  | 套 | 现有 |
| 25 | 地秤        | 上海普佳         | 1  | 台 | 现有 |
| 26 | 耳镜        | OWL          | 1  | 套 | 现有 |
| 27 | 牙科器械      | /            | 2  | 套 | 现有 |
| 28 | 骨科器械      | /            | 2  | 套 | 现有 |
| 29 | 软组织器械     | /            | 2  | 套 | 现有 |
| 30 | 医疗废水预处理设施 | 处理能力 0.8m³/d | 1  | 台 | 现有 |

对照《国务院于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7号）、《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，项目未使用限制、落后、淘汰类仪器设备。

#### 6、主要原辅材料

扩建项目原辅材料种类与现有项目一致，本次原辅材料、能源消耗整体统计，项目运营期能源消耗见表 2-4、主要原辅材料及消耗量见表 2-5。

表 2-4 项目能耗一览表

| 项目   | 原辅料名称 | 耗量         | 备注   |
|------|-------|------------|------|
| 能源消耗 | 新鲜水   | 870.89m³/a | 市政供给 |
|      | 电     | 5 万 kwh/a  |      |

表 2-5 项目主要原辅材料及消耗量一览表

| 类别      | 名称       | 年消耗量    | 最大储存量        | 备注               |
|---------|----------|---------|--------------|------------------|
| 医疗器械    | 一次性注射器   | 8000 支  | 800 支        | /                |
|         | 一次性输液器   | 2000 支  | 500 支        | /                |
|         | 一次性手套    | 10000 双 | 2000 双       | /                |
|         | 一次性中单、小单 | 2000 张  | 200 张        | /                |
|         | 一次性尿袋、尿管 | 500 个   | 50 个         | /                |
| 检测试纸/试剂 | 检测试纸     | 1500 片  | 200 片        | /                |
|         | 染剂       | 10 瓶    | 2 瓶（250ml/瓶） | 迪夫快速染色液、瑞氏吉姆染色液等 |

|        |           |        |               |                      |
|--------|-----------|--------|---------------|----------------------|
| 药品     | 针剂药品      | 6000 支 | 1000 支        | 头孢噻呋钠、恩诺沙星、赛瑞宁、地塞米松等 |
|        | 口服药剂      | 4000 片 | 1000 片        | 海乐妙、佑呼宁、莫比新等         |
|        | 普通方剂用药    | 3000 袋 | 500 袋         | 慢呼宁、泰淘气、吠贝舒等         |
| 消毒剂    | 医用酒精（75%） | 80 瓶   | 20 瓶（500ml/瓶） | 动物皮肤伤口消毒             |
|        | 碘伏        | 50 瓶   | 8 瓶（500ml/瓶）  |                      |
|        | 新洁尔灭      | 15 瓶   | 3 瓶（500ml/瓶）  | 手术器械专用               |
|        | 84 消毒剂    | 100 瓶  | 20 瓶（480ml/瓶） | 喷洒消毒                 |
|        | 二氧化氯消毒片   | 15kg   | 5kg           | 医疗废水消毒               |
| 住院猫类使用 | 猫砂        | 500L   | 50L           | 收集粪便                 |
| 住院动物饮食 | 猫粮        | 200kg  | 20kg          | /                    |
|        | 狗粮        | 250kg  | 20kg          | /                    |

表 2-6 原辅材料主要成分及理化性质

| 名称      | 理化性质                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75%酒精   | 主要成分为乙醇，乙醇在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用。乙醇的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激性，味甘。乙醇易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。乙醇能与水以任意比互溶，医疗上体积分数为 75%的乙醇水溶液一般作为消毒剂使用。                                                                                                                                       |
| 碘伏      | 碘伏是单质碘与聚乙烯吡咯烷酮的不定型结合物。医用碘伏通常浓度较低（1%或以下），呈现浅棕色。碘伏具有广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体、真菌、原虫和部分病毒。在医疗上用作杀菌消毒剂，可用于皮肤、粘膜的消毒，可用于手术前和其它皮肤的消毒、各种注射部位皮肤消毒、器械浸泡消毒等。                                                                                                                                 |
| 新洁尔灭    | 白色腊状固体或黄色胶状体。熔点 46-48℃，闪点大于 110℃，易溶于水或乙醇，有芳香味，味极苦。强力振荡时产生大量泡沫。新洁尔灭用途：常用的季铵盐阳离子表面活性剂，具有优异的杀菌力和去污力。                                                                                                                                                                       |
| 84 消毒液  | 淡黄绿色、液态、刺激性气味、能溶于水。可用于餐饮具、环境物体表面消毒。84 消毒液消毒的机理主要在于次氯酸的氧化作用。84 消毒液在水中形成的次氯酸不仅可与细胞壁发生作用，且因分子小不带电荷，故容易侵入细胞内与蛋白质发生氧化作用或破坏其磷酸脱氢酶，使糖代谢失调而致细胞死亡，次氯酸分解形成新生态氧可将菌体蛋白质氧化。其中所含的氯对蛋白质起氯化作用，使细胞膜通透性发生变化，促使细胞内向外渗出，杀死微生物。84 消毒液具有较强的挥发性，放置过久，尤其是稀释后的使用液，有效成分会挥发或降解，逐渐失去对微生物的杀灭作用，直至失效。 |
| 二氧化氯消毒剂 | 二氧化氯溶于水后，基本不与水发生化学反应，也不以二聚或多聚状态存在。它在水中的扩散速度与渗透能力都比氯快，特别在低浓度时更突出。当细菌浓度在 105~106 个/mL 时，0.5ppm 的 ClO <sub>2</sub> 作用 5 分钟后即可杀灭 99%以上的异养菌；而 0.5ppm 的 Cl <sub>2</sub> 的杀菌率最高只能达到 75%，试验表明，0.5ppm 的 ClO <sub>2</sub> 在 12 小时内对异养菌的杀灭率保持在 99%以上，作用时间长达 24 小时杀菌率才下降为 86.3%。    |

## 7、项目给排水情况及水平衡分析

项目供水为市政供水。项目用水主要包括生活用水、医疗用水以及 84 消毒液稀释用水，其中

生活污水主要为员工、顾客用水以及地面清洁用水；医疗用水主要为手术器械清洗用水、住院动物用水、诊疗用水（含化验废水）。根据《关于印发重庆市城市生活用水定额（2017 年修订版）的通知》渝水〔2018〕66 号等相关规范及业主提供的资料对项目用水及排水量进行核算，折污系数取 0.9。

项目医疗废水经消毒预处理后，与其他生活污水一起排入生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入市政污水管网排至申明坝污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标后，尾水排入长江。

项目用排水情况详见表 2-7。

**表 2-7 项目用水、排水情况**

| 用水项目           |                 | 规模                        | 用水标准                 | 用水量<br>(m <sup>3</sup> /d) | 用水量<br>(m <sup>3</sup> /a) | 排水量<br>(m <sup>3</sup> /d) | 排水量<br>(m <sup>3</sup> /a) |
|----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 医疗用水           | 住院动物用水          | 20 只/d                    | 20 L/d·只             | 0.4                        | 146                        | 0.36                       | 131.4                      |
|                | 诊疗用水<br>(含化验用水) | 20 只/d                    | 5 L/d·只              | 0.1                        | 36.5                       | 0.09                       | 32.85                      |
|                | 手术器械清洗          | 4 台/d                     | 5L/台                 | 0.02                       | 7.3                        | 0.018                      | 6.57                       |
| 小计             |                 |                           |                      | 0.52                       | 189.8                      | 0.468                      | 170.82                     |
| 生活用水           | 工作人员用水          | 10 人/d                    | 50L/人·d              | 0.5                        | 182.5                      | 0.45                       | 164.25                     |
|                | 顾客用水            | 44 人(次)·d                 | 10L/人<br>(次)·d       | 0.44                       | 160.6                      | 0.396                      | 144.54                     |
|                | 地面清洁用水          | 需要清洁地面约 450m <sup>2</sup> | 2L/m <sup>2</sup> ·d | 0.9                        | 328.5                      | 0.81                       | 295.65                     |
| 小计             |                 |                           |                      | 1.84                       | 671.6                      | 1.656                      | 604.44                     |
| 84 消毒液稀释用水     |                 | 131.507ml/d               | 1: 200               | 0.026                      | 9.49                       | 自然挥发，不外排                   |                            |
| 总计             |                 |                           |                      | 2.386                      | 870.89                     | 2.124                      | 775.26                     |
| 备注：按照最大服务能力核算。 |                 |                           |                      |                            |                            |                            |                            |

项目水平衡图详见下图。




图 2-1 项目水平衡图 (单位:  $\text{m}^3/\text{d}$ )

## 8、劳动定员及工作制度

劳动定员: 劳动定员 10 人, 均不在医院食宿。

劳动制度: 年工作日为 365d, 实行 1 班制, 每班 10h, 19:00-9:00 仅安排 1 人值班。

## 9、总平面布置

壹贰零动物医院共 1F, 医院西侧自北向南依次设置为隔离室、危险废物贮存点、档案室、库房、手术准备室、手术室和 DR 室; 中部自北向南依次设置为住院部 1、住院部 2、住院部 3、值班室、B 超室、药房、诊室 1、诊室 2、诊室 3、诊室 4、住院部 4、住院部 5; 东侧自北向南依次设置为化验室、卫生间、诊室 5、输液大厅、接待大厅、疫苗接种室。

危废贮存点位于医院西北侧, 医疗废物和废紫外线灯管进行分区贮存, 在诊室、手术室、住院部等产生点设医疗废物专用收集桶, 分类收集后暂存于危险废物贮存点, 废紫外线灯管采用包装桶收集后暂存于危险废物贮存点, 避免交叉影响, 定期交有资质的单位处置; 医疗废水预处理设施设置在手术准备室, 医疗废水经消毒预处理后, 与其他生活污水一起排入居民楼生化池进行处理。

综上, 项目各功能区划分明确, 布局清晰, 总平面布置图详见附图 4。

工艺  
流程  
和产  
排污


## 1、施工期工艺流程

本次扩建仅在手术室新增部分医疗设备, 医疗设备购置入场后即可完成安装调试, 无施工期。故本次环评不对施工期环境影响进行评价。

环节

## 2、运营期工艺流程

本项目运营期服务流程及产污环节见图 2-2。



图

2-2 运营期宠物医院服务流程及产污环节图

### (1) 宠物治疗

本项目主要从事犬、猫等动物疫病的预防、诊疗及手术。项目不接收经诊断患有人畜交叉感染传染病的宠物，仅对一般宠物感染病症进行隔离。项目化验过程中均采用成品试剂，不涉及试剂配备。整个宠物治疗过程中均会产生一定的异味 G1。

**检查：**顾客携带宠物先到前台挂号并进行初检，符合治疗条件的患病动物由导诊人员（或顾客）带至诊室就诊，由医护人员对宠物进行基础检查。检查过程会使用医用酒精棉进行消毒，使用后的酒精棉属于医疗废物 S1。

**化验、拍片、诊断：**医护人员根据宠物情况进行常规检查，包括以玻片为载体，放置几滴宠物血液或粪便，使用染剂进行固定和染色，采用显微镜进行观察；使用分析仪及显微镜进行细胞学、皮肤、耳道分泌物、粪常规检查；使用 DR、B 超机进行拍片检查；使用生化分析仪采用干式生化试剂片对 ALT（谷丙转氨酶）、ALB（白蛋白）、ALP（碱性磷酸酶）、AMY（淀粉酶）等因子进行检测；使用荧光定量分析仪采用干式试剂片对犬胰腺炎、猫胰腺炎等进行检测等。执业医师根据检查数据做出诊断结果，并根据患病动物的情况安排进行输液、手术、疫苗接种等后续治疗方案。化验、拍片、诊断过程主要产生的一次性医疗器械、棉签、宠物血液、针管等医疗废物 S1 以及化验时医生洗手及玻片清洗等产生的医疗废水 W1。

**治疗：**项目治疗包含手术治疗和普通治疗。手术过程中手术台上铺用的医用纱布、垫料，手术过程中产生的血液、废弃医用棉花、宠物医生的一次性手套、输液及手术过程中的一次性注射器、缝合针、动物组织等均属于医疗废物 S1。宠物医生治疗、手术后的清洗废水及手术器械清洗废水属于医疗废水 W1。

**住院：**需要住院的宠物住院观察过程中宠物生活会产生医疗废物 S1、动物粪便 S2、医疗废水 W1 及宠物叫声 N。

**离开：**观察一段时间后，宠物恢复后离开医院。

## (2) 其他产污环节

动物治疗过程中会出现病死，会产生动物尸体 S3，职工生活及顾客会产生生活垃圾 S4 和生活污水 W2，空调外机产生的设备噪声及宠物偶发性噪声 N。

## (3) 医院消毒方式

医院地面及动物粪便采用 84 消毒液消毒，首先将外购 84 消毒液与水按 1:200 进行稀释，稀释后的溶液倒入喷壶内，均匀喷洒在需消毒处，并确保消毒液在表面停留 20-30 分钟，消毒完成后，保持环境通风，确保消毒液挥发完全；手术治疗过程中使用酒精对宠物进行喷雾消毒；医疗器械、玻璃器皿采用高压灭菌锅进行高温消毒，高温灭菌保持在 120℃以上并维持 30 分钟即可有效灭菌；此外医院会使用紫外灯管进行消毒，产生废紫外灯管 S5；动物粪便经 84 消毒液消毒后交市政环卫部门统一处置。

## 3、产排污情况分析

项目产污情况详见表 2-8。

表 2-8 项目产污环节一览表

| 类型 | 编号        | 污染源                     | 主要污染物                                                    |
|----|-----------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| 废气 | G1 异味     | 主要来自于宠物及宠物产生的粪便等        | 异味                                                       |
| 废水 | W1 医疗废水   | 来自于诊疗、化验、手术室等过程产生的医疗废水  | pH、COD、BOD <sub>5</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、SS、粪大肠菌群、总余氯 |
|    | W2 生活污水   | 来自于员工、顾客产生的生活污水         | pH、COD、BOD <sub>5</sub> 、NH <sub>3</sub> -N、SS、LAS       |
| 噪声 | N         | 来自于空调外机和宠物偶发噪声          | Lep (A)                                                  |
| 固废 | S1 医疗废物   | 来自于宠物就诊、手术、治疗过程产生的医疗废物  | 医疗废物                                                     |
|    | S2 动物粪便   | 动物产生的粪便                 | 动物粪便                                                     |
|    | S3 动物尸体   | 来自于宠物就诊、手术、住院等过程产生的动物尸体 | 动物尸体                                                     |
|    | S4 生活垃圾   | 员工、顾客产生的生活垃圾            | 生活垃圾                                                     |
|    | S5 废紫外线灯管 | 紫外消毒灯                   | 废紫外线灯管                                                   |

**与项目有关的原有环境污染问题****1、万州区壹贰零动物医院概况**

万州区壹贰零动物医院位于重庆市万州区万里城墙 48 号 2-6，医院建筑面积约 507.64m<sup>2</sup>，主要经营范围为动物诊疗，目前宠物医院手术主要开展美容手术（只做新生动物 10d 内断尾和趾间腺囊肿切除）、感觉器官手术、呼吸系统手术、泌尿生殖系统手术等，不包括动物颅腔、胸腔和腹腔手术。

**2、现有工程环保措施****①废水**

经调查，现有项目在手术准备室设置有一套医疗废水预处理设施，医疗废水（包括手术器械清洗废水、住院废水、诊疗废水）经消毒预处理后与其他生活污水一起排入居民楼生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排至申明坝污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准后，尾水排入长江。

**②异味**

项目采用自然通风与空调系统结合的形式进行通风；医院设有紫外线灯管消毒杀菌；每天使用 84 消毒液对医院进行消毒；宠物粪污由专人进行及时清理和消毒；医疗废物密封暂存，并做好消毒工作。

**③噪声**

项目无高噪声设备，主要为空调外机噪声和动物日常偶发噪声。根据重庆智海环保科技有限公司出具的环境噪声监测报告可知，本项目声环境保护目标处昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中 2 类标准要求。

**④固体废物**

现有项目产生的固体废物主要包括动物粪污（猫砂和其他动物粪污）、生活垃圾、医疗废物、动物尸体、废紫外线灯管。各废物处置方式见表 2-9。

**表 2-9 现有项目固体废物处置一览表**

| 序号 | 废物类别   | 处置方式           | 备注                                                                                         |
|----|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 动物粪便   | 消毒后交市政环卫部门统一处置 | /                                                                                          |
| 2  | 生活垃圾   | 交市政环卫部门统一处置    | /                                                                                          |
| 3  | 医疗废物   | 交资质单位处置        | 根据调查，现有项目已签订医疗废物处置协议，详见附件 3。                                                               |
| 4  | 动物尸体   | 交资质单位无害化处置     | /                                                                                          |
| 5  | 废紫外线灯管 | 定期更换，交资质单位处置   | 根据建设单位提供资料，现有项目在 2025 年前采用消毒液对院内消毒，2025 年 1 月增设紫外线消毒车，并结合消毒液进行消毒工作，紫外线灯管 2~3 年更换一次，废紫外线灯管产 |

|  |                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                |  | 生后交资质单位处置。 |
|  | <p><b>3、企业现有环保投诉及主要环保问题</b></p> <p><b>(1) 环保投诉情况</b></p> <p>本项目位于重庆市万州区万里城墙 48 号 2-6，经调查，企业运行至今未发生环境污染和环保投诉问题。</p> <p><b>(2) 与项目有关的主要环境问题</b></p> <p>现有项目仅在诊室、手术室、住院部等产生点设置医疗废物专用收集桶分类收集医疗废物，未设置危险废物集中贮存点。</p> |  |            |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域  
环境  
质量  
现状

1、大气环境

本项目位于重庆市万州区万里城墙 48 号 2-6，根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19 号）等相关文件规定，项目所在区域环境空气功能区划为二类区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

本次评价因子 PM<sub>2.5</sub>、PM<sub>10</sub>、SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、O<sub>3</sub>、CO 引用 2023 年重庆市生态环境状况公报中万州区环境空气质量现状数据进行分析。区域基本污染物环境质量现状见表 3-1。

表 3-1 基本污染物环境空气质量状况一览表 单位：μg/m<sup>3</sup>

| 污染物               | 年评价指标                | 现状浓度 | 标准值  | 占标率%  | 达标情况 |
|-------------------|----------------------|------|------|-------|------|
| SO <sub>2</sub>   | 年平均质量浓度              | 10   | 60   | 16.7  | 达标   |
| NO <sub>2</sub>   | 年平均质量浓度              | 29   | 40   | 72.5  | 达标   |
| PM <sub>10</sub>  | 年平均质量浓度              | 47   | 70   | 67.1  | 达标   |
| PM <sub>2.5</sub> | 年平均质量浓度              | 36   | 35   | 102.9 | 不达标  |
| CO                | 第 95 百分位数日均浓度的       | 800  | 4000 | 20    | 达标   |
| O <sub>3</sub>    | 第 90 百分位数日最大 8h 平均浓度 | 126  | 160  | 78.8  | 达标   |

由表 3-1 可知，项目所在区域基本污染物中 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、CO、O<sub>3</sub> 均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级浓度限值要求，PM<sub>2.5</sub> 超标，该区域为不达标区。

根据《万州区大气环境质量限期达标规划》（万州府办发〔2019〕52 号），为改善环境空气质量，通过提高能源效率，优化能源结构；优化产业布局，推进绿色发展；加大防治力度，控制工业污染；强化监督管理，控制交通污染；提升管理水平，控制扬尘污染；加大治理力度，控制生活污染；加强综合利用，控制农业污染；加大环保执法，深化区域协作等措施来全面改善环境空气质量。在万州区范围执行相应整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。

2、地表水环境

项目所在区域受纳水体为长江。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4 号），项目受纳水体长江新田镇一大周镇段属于 III 类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水域标准。

项目所在区域地表水体达标情况判定优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。根据重庆市生态环境局公布的《2023 重庆市生态环境状况公报》，“长江干流重庆段水质为优，20 个监测断面水质均为 II 类。”地表水环境质量总体较好，项目所在的地表水水质达标率为 100%。

3、声环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类（试行）》：“厂界外周边 50 米范围

|                               | <p>内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于 1 天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”。</p> <p>为了了解项目评价范围内声环境保护目标处的声环境质量现状，本次评价委托重庆智海科技有限责任公司于 2025 年 2 月 13 日进行现场实测，具体情况如下：</p> <p>（1）监测布点：设 2 个噪声监测点，即 1#东侧居民楼、2#南侧居民楼；</p> <p>（2）监测项目、监测频率：昼、夜等效 A 声级；连续监测 1 天，每天昼间、夜间监测 1 次；</p> <p>（3）评价标准：环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准；</p> <p>（4）监测结果：监测结果统计如下表。</p> <p>监测结果统计如下表。</p> <table><tr><th colspan="8">表 3-2 环境噪声监测统计结果等效声级 LAeq: dB</th></tr><tr><th rowspan="2">监测点位</th><th rowspan="2">监测时段</th><th colspan="3">昼间</th><th colspan="3">夜间</th></tr><tr><th>监测值</th><th>标准值</th><th>达标情况</th><th>监测值</th><th>标准值</th><th>达标情况</th></tr><tr><td>1#东侧居民楼</td><td>2025 年 2 月 13 日</td><td>57</td><td>60</td><td>达标</td><td>46</td><td>50</td><td>达标</td></tr><tr><td>2#南侧居民楼</td><td>2025 年 2 月 13 日</td><td>56</td><td>60</td><td>达标</td><td>46</td><td>50</td><td>达标</td></tr></table> <p>由监测数据可知，声环境保护目标处昼间、夜间环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准要求限值。</p> <p><b>4、生态环境</b></p> <p>项目位于重庆市万州区万里城墙 48 号 2-6，所在区域属于城市建成区，周围分布为居住小区、商业楼等，评价范围内生态结构较简单、植被稀疏、无珍稀野生动植物分布，无自然保护区、饮用水源地等生态保护区分布。故无需对生态环境进行评价。</p> <p><b>5、电磁辐射</b></p> <p>项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。</p> <p>项目配备 1 台 DR，建设单位另行办理相关环保手续，不纳入本次评价内容。</p> | 表 3-2 环境噪声监测统计结果等效声级 LAeq: dB |      |      |     |     |      |  |  | 监测点位 | 监测时段 | 昼间 |      |    | 夜间 |     |    | 监测值 | 标准值 | 达标情况 | 监测值 | 标准值 | 达标情况 | 1#东侧居民楼 | 2025 年 2 月 13 日 | 57 | 60 | 达标 | 46 | 50 | 达标 | 2#南侧居民楼 | 2025 年 2 月 13 日 | 56 | 60 | 达标 | 46 | 50 | 达标 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|-----|-----|------|--|--|------|------|----|------|----|----|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|------|---------|-----------------|----|----|----|----|----|----|---------|-----------------|----|----|----|----|----|----|
| 表 3-2 环境噪声监测统计结果等效声级 LAeq: dB |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |      |      |     |     |      |  |  |      |      |    |      |    |    |     |    |     |     |      |     |     |      |         |                 |    |    |    |    |    |    |         |                 |    |    |    |    |    |    |
| 监测点位                          | 监测时段                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 昼间                            |      |      | 夜间  |     |      |  |  |      |      |    |      |    |    |     |    |     |     |      |     |     |      |         |                 |    |    |    |    |    |    |         |                 |    |    |    |    |    |    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 监测值                           | 标准值  | 达标情况 | 监测值 | 标准值 | 达标情况 |  |  |      |      |    |      |    |    |     |    |     |     |      |     |     |      |         |                 |    |    |    |    |    |    |         |                 |    |    |    |    |    |    |
| 1#东侧居民楼                       | 2025 年 2 月 13 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57                            | 60   | 达标   | 46  | 50  | 达标   |  |  |      |      |    |      |    |    |     |    |     |     |      |     |     |      |         |                 |    |    |    |    |    |    |         |                 |    |    |    |    |    |    |
| 2#南侧居民楼                       | 2025 年 2 月 13 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56                            | 60   | 达标   | 46  | 50  | 达标   |  |  |      |      |    |      |    |    |     |    |     |     |      |     |     |      |         |                 |    |    |    |    |    |    |         |                 |    |    |    |    |    |    |
| 环 境 保 护 目 标                   | <p><b>1、大气环境保护目标</b></p> <p>项目位于重庆市万州区万里城墙 48 号 2-6，属城市建成区。周边 500m 范围内无风景名胜區、自然保护区、取水口、饮用水源保护区和重点文物保护单位等环境保护目标，也未发现珍稀动植物和矿产资源等自然资源。500m 范围内的大气环境保护目标主要为居住小区、学校、医院等。</p> <p>大气环境保护目标见表 3-3。</p> <table><tr><th colspan="8">表 3-3 大气环境保护目标一览表</th></tr><tr><th>序</th><th>名称</th><th>坐标</th><th>保护对象</th><th>保护</th><th>环境</th><th>相对场</th><th>相对</th></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 表 3-3 大气环境保护目标一览表             |      |      |     |     |      |  |  | 序    | 名称   | 坐标 | 保护对象 | 保护 | 环境 | 相对场 | 相对 |     |     |      |     |     |      |         |                 |    |    |    |    |    |    |         |                 |    |    |    |    |    |    |
| 表 3-3 大气环境保护目标一览表             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |      |      |     |     |      |  |  |      |      |    |      |    |    |     |    |     |     |      |     |     |      |         |                 |    |    |    |    |    |    |         |                 |    |    |    |    |    |    |
| 序                             | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 坐标                            | 保护对象 | 保护   | 环境  | 相对场 | 相对   |  |  |      |      |    |      |    |    |     |    |     |     |      |     |     |      |         |                 |    |    |    |    |    |    |         |                 |    |    |    |    |    |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 号                                                                                                                                |                    | 经度         | 纬度                         |                  | 内容    | 功能区       | 界方位        | 场界距离<br>(m) |    |    |    |  |      |      |       |        |            |    |    |    |              |   |   |                            |     |     |         |       |    |                    |            |           |                     |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|------------------|-------|-----------|------------|-------------|----|----|----|--|------|------|-------|--------|------------|----|----|----|--------------|---|---|----------------------------|-----|-----|---------|-------|----|--------------------|------------|-----------|---------------------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1#                                                                                                                               | 太白街道商住混合区          | /          | /                          | 商住混合区, 约 3 万人    | 环境空气  | 大气环境功能二类区 | E、S、W、N    | 紧邻~500      |    |    |    |  |      |      |       |        |            |    |    |    |              |   |   |                            |     |     |         |       |    |                    |            |           |                     |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2#                                                                                                                               | 中共重庆市委党校万州分校       | 108.374950 | 30.814564                  | 党校, 人群           |       |           | S          | 70          |    |    |    |  |      |      |       |        |            |    |    |    |              |   |   |                            |     |     |         |       |    |                    |            |           |                     |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3#                                                                                                                               | 鸡公岭小学              | 108.375245 | 30.812619                  | 学校, 在校师生约 3000 人 |       |           | S          | 250         |    |    |    |  |      |      |       |        |            |    |    |    |              |   |   |                            |     |     |         |       |    |                    |            |           |                     |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4#                                                                                                                               | 万州第二高级中学           | 108.370879 | 30.812099                  | 学校, 在校师生约 7000 人 |       |           | SW         | 350         |    |    |    |  |      |      |       |        |            |    |    |    |              |   |   |                            |     |     |         |       |    |                    |            |           |                     |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5#                                                                                                                               | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 108.375417 | 30.816075                  | 医院, 约 2500 人     |       |           | NE         | 40          |    |    |    |  |      |      |       |        |            |    |    |    |              |   |   |                            |     |     |         |       |    |                    |            |           |                     |    |    |
| <div>2、声环境保护目标</div> <div>项目周边 50m 范围内声环境保护目标详见下表。</div> <div>表 3-4 声环境保护目标一览表</div> <table><tr><th rowspan="2">序号</th><th rowspan="2">名称</th><th colspan="2">坐标</th><th rowspan="2">保护对象</th><th rowspan="2">保护内容</th><th rowspan="2">环境功能区</th><th rowspan="2">相对场址方位</th><th rowspan="2">相对场界距离 (m)</th></tr><tr><th>经度</th><th>纬度</th></tr><tr><td>1#</td><td>项目东、南、西、北侧居民</td><td>/</td><td>/</td><td>居民区, 50m 范围内约 150 户, 450 人</td><td rowspan="2">声环境</td><td rowspan="2">2 类</td><td>E、S、W、N</td><td>紧邻~50</td></tr><tr><td>2#</td><td>重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院</td><td>108.375417</td><td>30.816075</td><td>医院, 50m 范围内约 1000 人</td><td>NE</td><td>40</td></tr></table> <div>3、地表水</div> <div>本项目地表水环境保护目标为苕溪河、长江, 分别位于项目北侧、东侧, 距离分别约 280m、1330m, 苕溪河最终汇入长江, 长江新田镇一大周镇段属于 III 类水域。</div> <div>4、地下水</div> <div>项目周边 500m 范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。</div> <div>5、生态环境</div> <div>项目位于城市建成区, 周围分布为居住小区、商业楼等, 周边 500m 范围内无自然保护区、风景名胜區、饮用水源地等生态环境保护目标。</div> |                                                                                                                                  |                    |            |                            |                  |       |           |            |             | 序号 | 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对场址方位 | 相对场界距离 (m) | 经度 | 纬度 | 1# | 项目东、南、西、北侧居民 | / | / | 居民区, 50m 范围内约 150 户, 450 人 | 声环境 | 2 类 | E、S、W、N | 紧邻~50 | 2# | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院 | 108.375417 | 30.816075 | 医院, 50m 范围内约 1000 人 | NE | 40 |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 名称                                                                                                                               | 坐标                 |            | 保护对象                       | 保护内容             | 环境功能区 | 相对场址方位    | 相对场界距离 (m) |             |    |    |    |  |      |      |       |        |            |    |    |    |              |   |   |                            |     |     |         |       |    |                    |            |           |                     |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  | 经度                 | 纬度         |                            |                  |       |           |            |             |    |    |    |  |      |      |       |        |            |    |    |    |              |   |   |                            |     |     |         |       |    |                    |            |           |                     |    |    |
| 1#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目东、南、西、北侧居民                                                                                                                     | /                  | /          | 居民区, 50m 范围内约 150 户, 450 人 | 声环境              | 2 类   | E、S、W、N   | 紧邻~50      |             |    |    |    |  |      |      |       |        |            |    |    |    |              |   |   |                            |     |     |         |       |    |                    |            |           |                     |    |    |
| 2#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院                                                                                                               | 108.375417         | 30.816075  | 医院, 50m 范围内约 1000 人        |                  |       | NE        | 40         |             |    |    |    |  |      |      |       |        |            |    |    |    |              |   |   |                            |     |     |         |       |    |                    |            |           |                     |    |    |
| 污染物排放控制标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>1、大气污染物排放标准</div> <div>本项目营运期间, 宠物诊疗、住院会产生异味, 主要来源于宠物自身及粪便。由于本项目规模较小, 每天对院内进行消毒, 并加强通风换气后, 可有效去除异味, 故本次评价不对废气污染物进行管控。</div> |                    |            |                            |                  |       |           |            |             |    |    |    |  |      |      |       |        |            |    |    |    |              |   |   |                            |     |     |         |       |    |                    |            |           |                     |    |    |

2、废水污染物排放标准

本项目为宠物医院，接诊量较小，参照《医疗废物管理条例（2011 修订）》中“第二十条 医疗卫生机构产生的污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。”和《动物诊疗机构管理办法》（中华人民共和国农业农村部令 2022 年第 5 号）中“第二十六条 .....动物诊疗机构应当参照《医疗废物管理条例》的有关规定处理诊疗废弃物，不得随意丢弃诊疗废弃物，排放未经无害化处理的诊疗废水。”

参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中 4.1.3“县级以下或 20 张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放”的规定，本项目医疗废水需经消毒处理之后方能外排。

项目营运期废水为医疗废水、生活污水，医疗废水经处理设施预处理后（出水总余氯参照执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准），与其他生活污水一起排入居民楼生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入市政污水管网排至申明坝污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后，尾水排入长江。

主要污染物标准值见表 3-5。

表 3-5 水污染物排放标准 单位：mg/L

| 内容                                   | pH  | COD | BOD <sub>5</sub> | SS  | NH <sub>3</sub> -N | LAS | 粪大肠菌群    | 总余氯              |
|--------------------------------------|-----|-----|------------------|-----|--------------------|-----|----------|------------------|
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准          | 6~9 | 500 | 300              | 400 | 45 <sup>①</sup>    | 20  | 5000 个/L | /                |
| 《医疗废水排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准    | /   | /   | /                | /   | /                  | /   | /        | 2~8 <sup>③</sup> |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标 | 6~9 | 50  | 10               | 10  | 5（8） <sup>②</sup>  | 0.5 | 1000 个/L | /                |

注：①：NH<sub>3</sub>-N 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准；  
②括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；  
③注：含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 3~10mg/L。预处理标准：消毒接触池接触时间小于≥1h，接触池出口总余氯 2~8mg/L。采用其他消毒剂对总余氯不做要求。

3、噪声排放标准

本项目位于重庆市万州区万里城墙 48 号 2-6，根据《重庆市万州区声环境功能区划分方案（2023 年）》，项目所在区域属于 2 类声环境功能区，运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准，具体排放限值详见下表 3-6。

表 3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A）

| 类别  | 昼间 | 夜间 |
|-----|----|----|
| 2 类 | 60 | 50 |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |    |  |       |     |                    |          |      |      |        |      |       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|--|-------|-----|--------------------|----------|------|------|--------|------|-------|
|                   | <p><b>4、固体废物</b></p> <p>本项目一般固废采用包装工具贮存，贮存过程采取防渗漏、防雨淋、防扬尘保护措施。</p> <p>根据《国家危险废物名录》（2025 年版）、《医疗废物分类目录》（2021 年版）对危险废物进行识别；按照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）对危险废物进行包装；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置危险废物贮存点及相关标识牌；按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）建立危废管理计划和危废管理台账；按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第 23 号公布）对危险废物进行收集和转移。</p> <p>生活垃圾实行分类收集，交市政环卫部门统一处置。</p> |                    |    |  |       |     |                    |          |      |      |        |      |       |
| 总 量<br>控 制<br>指 标 | <p>根据本项目的排污特点、环境质量和国家、重庆市的总量控制要求，确定排污总量控制因子为：废水：COD、NH<sub>3</sub>-N。</p> <p>本项目总量指标情况详见表 3-7。</p> <div><div>表 3-7 污染物排放总量控制建议指标 单位：t/a</div><table><tr><td>一</td><td colspan="2">废水</td></tr><tr><td>污 染 物</td><td>COD</td><td>NH<sub>3</sub>-N</td></tr><tr><td>排入市政管网的量</td><td>0.35</td><td>0.03</td></tr><tr><td>排入环境的量</td><td>0.04</td><td>0.004</td></tr></table></div>                                                | 一                  | 废水 |  | 污 染 物 | COD | NH <sub>3</sub> -N | 排入市政管网的量 | 0.35 | 0.03 | 排入环境的量 | 0.04 | 0.004 |
| 一                 | 废水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |    |  |       |     |                    |          |      |      |        |      |       |
| 污 染 物             | COD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NH <sub>3</sub> -N |    |  |       |     |                    |          |      |      |        |      |       |
| 排入市政管网的量          | 0.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.03               |    |  |       |     |                    |          |      |      |        |      |       |
| 排入环境的量            | 0.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.004              |    |  |       |     |                    |          |      |      |        |      |       |

## 四、主要环境影响和保护措施

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>施工期<br/>环境保<br/>护措施</p>                 | <p>本次扩建仅在手术室新增部分医疗设备，医疗设备购置入场后即可完成安装调试，无施工期，故本次环评不对施工期环境影响进行评价。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>运 营 期<br/>环 境 影<br/>响 和 保<br/>护 措 施</p> | <p><b>1、废气</b></p> <p><b>(1) 废气污染源强核算结果及相关参数情况</b></p> <p>项目运营期废气主要为 G1 宠物异味，主要来自宠物诊疗、住院等过程，包括宠物自身、粪便以及医疗废物暂存异味。</p> <p>项目动物粪便是异味的主要来源，项目猫笼内设置有猫砂盒用于收集猫粪和猫尿，犬笼内设置排便与排尿盒，日常由专人进行及时更换清理和消毒；项目医疗废物暂存有少量异味散发，医疗废物采用密闭容器暂存，定期消毒且医疗废物清运周期较短，暂存的医疗废物较少。</p> <p>综上，项目异味产生量较少，本次评价不对异味进行定量分析。同时项目每天采用 84 消毒液及紫外线灯对医院进行消毒，并通过自然通风与空调系统结合的形式对医院通风换气，可去除大部分异味，减少污染。</p> <p><b>(2) 环境影响分析</b></p> <p>本项目位于重庆市万州区万里城墙 48 号 2-6，场界外 500m 范围内的环境保护目标主要为居民点等，本项目异味来自动物粪便、医疗废物等，日常由专人进行清理，每天采用 84 消毒液及紫外线灯对医院进行消毒，并通过自然通风与空调系统结合的形式对医院通风换气。采取上述措施后，可有效减少异味的产生，对周边居民影响较小。</p> <p><b>(3) 防治措施可行性及达标分析</b></p> <p>项目属于社会事业与服务业，无相关排污许可申请技术规范，根据《建设项目环境影响报告编制技术指南》（污染影响类），废气污染治理设施未采用污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术或未明确规定为可行技术的应简要分析其可行性。本项目产生的异味通过每天消毒，并通过自然通风与空调系统结合的形式换气除异味后无组织排放，措施可行性分析见下文：</p> <p>项目采用 84 消毒液及紫外线灯对宠物医院内部每天进行消毒，消毒原理为 84 消毒液中的主要成分次氯酸钠（NaClO）具有强氧化性和较强的杀菌能力，能够破坏微生物的细胞结构；紫外线灯主要利用 UVC 波段的高能量光波破坏微生物的 DNA 或 RNA 结构，使其失去繁殖和生存的能力进而达到除臭的效果；通过自然通风、空调系统送风排风可往室内送入外界新鲜空气，并迅速排出由宠物粪便、医疗废物暂存产生的异味。</p> <p>通过以上措施处理后，能有效减少异味对周边保护目标的影响，环境可接受，防治措施可行。</p> <p><b>2、废水</b></p> <p>项目运营期废水主要包括生活污水、医疗废水。</p> <p><b>(1) 废水污染源强排放信息</b></p> <p>医疗废水经医疗废水预处理设施消毒预处理后（出水总余氯参照执行《医疗机构水污染物排</p> |

放标准》(GB18466-2005)预处理标准),与其他生活污水一起排入居民楼生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后接入市政污水管网排至申明坝污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级 A 标后,尾水排入长江。

参照《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)中经验数据,医疗废水中粪大肠菌群产生浓度为  $1.6 \times 10^8$  个/L;参照《城市居民洗衣废水中水污染物排放量的测量》《资源节约与环保》(2021 年第 5 期 王洁屏)中相关数据,生活污水中 LAS 产生浓度 33.4mg/L。

废水类别、污染物及产排情况见表 4-2。

表 4-2 本项目废水污染物产排情况一览表

| 废水量                                | 污染因子             | 产生量                   |                           | 预处理后的排放情况 |               | 处理设施处理后的排放情况 |                      | 污水处理厂处理后的排放情况 |                      |
|------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|---------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                                    |                  | 浓度 mg/L               | 产生量 t/a                   | 浓度 mg/L   | 排放量 t/a       | 浓度 mg/L      | 排放量 t/a              | 浓度 mg/L       | 排放量 t/a              |
| W2 生活污水<br>604.44m <sup>3</sup> /a | pH               | 6~9                   | /                         | /         | /             | /            | /                    | /             | /                    |
|                                    | COD              | 550                   | 0.33                      | /         | /             | /            | /                    | /             | /                    |
|                                    | BOD <sub>5</sub> | 400                   | 0.24                      | /         | /             | /            | /                    | /             | /                    |
|                                    | SS               | 400                   | 0.24                      | /         | /             | /            | /                    | /             | /                    |
|                                    | 氨氮               | 60                    | 0.04                      | /         | /             | /            | /                    | /             | /                    |
|                                    | LAS              | 33.4                  | 0.02                      | /         | /             | /            | /                    | /             | /                    |
| W1 医疗废水<br>170.82m <sup>3</sup> /a | pH               | 6~9                   | /                         | /         | /             | /            | /                    | /             | /                    |
|                                    | COD              | 350                   | 0.06                      | /         | /             | /            | /                    | /             | /                    |
|                                    | BOD <sub>5</sub> | 200                   | 0.03                      | /         | /             | /            | /                    | /             | /                    |
|                                    | SS               | 120                   | 0.02                      | /         | /             | /            | /                    | /             | /                    |
|                                    | 氨氮               | 50                    | 0.01                      | /         | /             | /            | /                    | /             | /                    |
|                                    | 粪大肠菌群            | $1.6 \times 10^8$ 个/L | $2.73 \times 10^{13}$ 个/L | /         | /             | /            | /                    | /             | /                    |
|                                    | 总余氯              | /                     | /                         | 2~8       | 0.0003~0.0014 | /            | /                    | /             | /                    |
| 合计                                 |                  |                       |                           |           |               |              |                      |               |                      |
| 综合废水<br>775.26m <sup>3</sup> /a    | pH               | 6~9                   | /                         | /         | /             | 6~9          | /                    | 6~9           | /                    |
|                                    | COD              | /                     | 0.39                      | /         | /             | 450          | 0.35                 | 50            | 0.04                 |
|                                    | BOD <sub>5</sub> | /                     | 0.27                      | /         | /             | 300          | 0.23                 | 10            | 0.01                 |
|                                    | SS               | /                     | 0.26                      | /         | /             | 300          | 0.23                 | 10            | 0.01                 |
|                                    | 氨氮               | /                     | 0.05                      | /         | /             | 45           | 0.03                 | 5             | 0.004                |
|                                    | 粪大肠菌群            | /                     | $2.73 \times 10^{13}$ 个/L | /         | /             | 5000 个/L     | $3.88 \times 10^9$ 个 | 1000 个/L      | $7.75 \times 10^8$ 个 |

|                                   |       |                                                                                   |                           |                              |             |                              |          |           |                                                                           |                                                      |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |       | LAS                                                                               | /                         | 0.02                         | /           | /                            | 20       | 0.016     | 0.5                                                                       | 0.0004                                               |
| 注：总余氯为医疗废水消毒过程产生。                 |       |                                                                                   |                           |                              |             |                              |          |           |                                                                           |                                                      |
| (2) 排放口基本情况                       |       |                                                                                   |                           |                              |             |                              |          |           |                                                                           |                                                      |
| 1) 废水类别、污染物及污染治理设施信息              |       |                                                                                   |                           |                              |             |                              |          |           |                                                                           |                                                      |
| 表 4-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表          |       |                                                                                   |                           |                              |             |                              |          |           |                                                                           |                                                      |
| 序号                                | 废水类别  | 污染物种类                                                                             | 排放去向                      | 排放规律                         | 污染治理设施      |                              |          | 排放口编号     | 排放口设置是否符合要求                                                               | 排放口类型                                                |
|                                   |       |                                                                                   |                           |                              | 污染治理设施编号    | 污染治理设施名称                     | 污染治理设施工艺 |           |                                                                           |                                                      |
| 1                                 | 综合废水  | pH<br>COD<br>BOD <sub>5</sub><br>SS<br>NH <sub>3</sub> -N<br>粪大肠菌群<br>LAS<br>总余氯* | 进入城市污水处理厂                 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | TW001       | 医疗废水预处理设施+生化池                | 消毒+生化    | DW001     | ■是<br>□否                                                                  | ■企业总排<br>□雨水排放<br>□清净下水排放<br>□温排水排放<br>□车间或车间处理设施排放口 |
| *注：总余氯为医疗废水消毒过程产生，其监控点位于预处理设施出水口。 |       |                                                                                   |                           |                              |             |                              |          |           |                                                                           |                                                      |
| 2) 废水间接排放口基本信息                    |       |                                                                                   |                           |                              |             |                              |          |           |                                                                           |                                                      |
| 表 4-4 废水间接排放口基本情况表                |       |                                                                                   |                           |                              |             |                              |          |           |                                                                           |                                                      |
| 序号                                | 排放口编号 | 排放口地理坐标                                                                           |                           | 废水排放量/（万t/a）                 | 排放去向        | 排放规律                         | 间歇排放时段   | 受纳污水处理厂信息 |                                                                           |                                                      |
|                                   |       | 经度                                                                                | 纬度                        |                              |             |                              |          | 名称        | 污染物种类                                                                     | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）                              |
| 1                                 | DW001 | 108.374591                                                                        | 30.815904                 | 0.077526                     | 进入城市污水处理厂   | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 无        | 申明坝污水处理厂  | pH<br>COD<br>BOD <sub>5</sub><br>SS<br>NH <sub>3</sub> -N<br>粪大肠菌群<br>LAS | 6~9（无量纲）<br>50<br>10<br>10<br>5<br>1000 个/L<br>0.5   |
| 3) 废水污染物排放执行标准表                   |       |                                                                                   |                           |                              |             |                              |          |           |                                                                           |                                                      |
| 表 4-5 废水污染物排放执行标准表                |       |                                                                                   |                           |                              |             |                              |          |           |                                                                           |                                                      |
| 序号                                | 排放口编号 | 污染物种类                                                                             | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |                              |             |                              |          |           |                                                                           |                                                      |
|                                   |       |                                                                                   | 名称                        |                              | 浓度限值/（mg/L） |                              |          |           |                                                                           |                                                      |

|   |                      |                    |                                                                                              |          |
|---|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | DW001                | pH                 | 《污水综合排放标准》<br>(GB8978-1996)三级标准,<br>氨氮执行《污水排入城镇地下<br>水道水质标准》<br>(GB/T31962-2015)表1中B<br>等级标准 | 6~9      |
|   |                      | COD                |                                                                                              | 500      |
|   |                      | BOD <sub>5</sub>   |                                                                                              | 300      |
|   |                      | SS                 |                                                                                              | 400      |
|   |                      | NH <sub>3</sub> -N |                                                                                              | 45       |
|   |                      | 粪大肠菌群              |                                                                                              | 5000 个/L |
|   |                      | LAS                |                                                                                              | 20       |
| 2 | 医疗废水预<br>处理设施出<br>水口 | 总余氯                | 《医疗机构水污染物排放标准》<br>(GB18466-2005)预处理<br>标准                                                    | 2~8      |

#### 4) 废水污染物排放信息表

表 4-6 废水污染物排放信息表

| 序号    | 排放口编号              | 污染物种类              | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d）             | 年排放量/（t/a）             |
|-------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1     | DW001              | pH                 | 6~9（无量纲）    | /                      | /                      |
|       |                    | COD                | 450         | 0.0010                 | 0.35                   |
|       |                    | BOD <sub>5</sub>   | 300         | 0.0006                 | 0.23                   |
|       |                    | SS                 | 300         | 0.0006                 | 0.23                   |
|       |                    | NH <sub>3</sub> -N | 45          | 0.0001                 | 0.03                   |
|       |                    | 粪大肠菌群              | 5000 个/L    | 1.06×10 <sup>7</sup> 个 | 3.88×10 <sup>9</sup> 个 |
|       |                    | LAS                | 20          | 0.00004                | 0.016                  |
| 排放口合计 | pH                 |                    |             |                        | /                      |
|       | COD                |                    |             |                        | 0.35                   |
|       | BOD <sub>5</sub>   |                    |             |                        | 0.23                   |
|       | SS                 |                    |             |                        | 0.23                   |
|       | NH <sub>3</sub> -N |                    |             |                        | 0.03                   |
|       | 粪大肠菌群              |                    |             |                        | 3.88×10 <sup>9</sup> 个 |
|       | LAS                |                    |             |                        | 0.016                  |

#### (3) 监测要求

本项目污废水排入居民楼生化池进行处理,该生化池的管理及维护均由项目所在居民楼物业公司承担。

宠物医院尚未发布排污许可技术规范及自行监测指南,故项目参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》及《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)4.1.3 规定“县级以下或20 张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放”,按照该标准,项目不需要对废水排放口水质进行监控。本项目医疗废水经医疗废水预处理设施预处理后排入居民楼

生化池进行处理，环保责任主体为所在居民楼物业公司，同时本项目污废水产生量小，对生化池的冲击不大，故项目对生化池不作监测要求。

为配合余氯的监督性监测和确保项目消毒设施处理效果，对医疗废水预处理设施出水总余氯排放限值进行控制，参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）有关规定，本项目废水监测要求如下。

表 4-7 监测点位、监测因子及监测频率一览表

| 监测点位         | 监测项目 | 监测频率         | 执行标准                                   |
|--------------|------|--------------|----------------------------------------|
| 医疗废水预处理设施出水口 | 总余氯  | 验收时监测<br>1 次 | 《医疗机构水污染物排放标准》<br>(GB18466-2005) 预处理标准 |

(4) 污水处理设施依托可行性分析

① 废水处理措施可行性分析

本项目废水主要包括医疗废水、生活污水，主要污染因子为 COD、BOD<sub>5</sub>、NH<sub>3</sub>-N、SS、粪大肠菌群等。项目设置 1 套医疗废水预处理设施（设计处理能力 0.8m<sup>3</sup>/d），医疗废水产生量为 0.468m<sup>3</sup>/d，处理能力足够。医疗废水经二氧化氯消毒处理（总余氯达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准）后与其他污水一起进入生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入市政污水管网排至申明坝污水处理厂深度处理。

参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.1.3“县级以下或 20 张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放”规定，医疗废水需经消毒处理之后方可外排。消毒是医疗废水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌，本项目采用二氧化氯进行消毒，二氧化氯具有较强的氧化和杀菌作用，其作用机理是对细胞壁有较强的吸附和穿透能力，放出原子氧将细胞内的含巯基的酶氧化起到杀菌作用。

综上，项目选用的废水处理方式成熟，满足要求。

废水处理流程图见下图 4-1。




图 4-1 废水处理流程图

② 生化池可行性分析

本项目综合废水排放量为 2.124m<sup>3</sup>/d，产生量较小，依托现有排水管网进入居民楼已建生化池，建设生化池时已对整个小区及商铺规划期的排水量进行了估算，生化池剩余处理能力足够，且综合废水消毒后主要污染物为 COD、氨氮，污染物浓度较低，属于易生化类型废水，生化池处理生活污水是一种成熟可靠的生活污水治理技术，广泛运用于生活生产中，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，治理措施可行。

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>③进入申明坝污水处理厂可行性分析</p> <p>根据现场踏勘及资料显示，项目属于申明坝污水处理厂服务范围，项目所在区域市政污水管网已经接通至申明坝污水处理厂，项目排水能够接入污水处理厂进行深度处理。申明坝污水处理厂现有处理能力为 11 万 m<sup>3</sup>/d，采用“A<sup>2</sup>/O+辐流沉淀池+接触消毒”处理工艺，至正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，而项目污水排放量为 2.124m<sup>3</sup>/d，项目水量所占其比例甚小，且项目废水中污染物浓度低、易降解。因此，申明坝污水处理厂完全可以接纳项目的排水。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

运营  
期  
环  
境  
影  
响  
和  
保  
护  
措  
施

3、噪声

(1) 噪声源强

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本项目噪声源强调查清单见下表。

表 4-8 噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声压级/距声源距离<br>(dB (A) /m) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |    |   | 距室内边缘距离/m |    | 室内边缘声级<br>/dB(A) | 运行时段      | 建筑物损失<br>/dB(A) | 建筑物外噪声         |       |
|----|-------|------|----|--------------------------|--------|----------|----|---|-----------|----|------------------|-----------|-----------------|----------------|-------|
|    |       |      |    |                          |        | X        | Y  | Z |           |    |                  |           |                 | 声压级<br>/dB (A) | 建筑外距离 |
| 1  | 医院    | 动物叫声 | /  | 70/1                     | 建筑隔声   | 8        | 23 | 0 | 东         | 9  | 51               | 昼间、<br>夜间 | 15              | 30             | 1m    |
|    |       |      |    |                          |        |          |    |   | 西         | 8  | 52               |           |                 | 31             | 1m    |
|    |       |      |    |                          |        |          |    |   | 南         | 23 | 43               |           |                 | 22             | 1m    |
|    |       |      |    |                          |        |          |    |   | 北         | 2  | 64               |           |                 | 43             | 1m    |

备注：①本项目以医院西南角为坐标原点，南北走向为 Y 轴，东西走向为 X 轴。

表 4-9 噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称   | 型号 | 空间相对位置 |    |   | 声压级/距声源距离<br>(dB (A) /m) | 声源控制措施 | 运行时段  |
|----|--------|----|--------|----|---|--------------------------|--------|-------|
|    |        |    | X      | Y  | Z |                          |        |       |
| 1  | 空调外机机组 | /  | 6      | 15 | 0 | 56/1                     | 建筑隔声   | 昼间、夜间 |

备注：①本项目以医院西南角为坐标原点，南北走向为 Y 轴，东西走向为 X 轴；  
②本项目使用的空调均为家用型挂机、柜机，空调外机噪声较小，噪声源约为 56dB(A)，外机置于固定空间内，削减量考虑为 10dB。

## (2) 预测模式

预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的噪声源衰减公式。

①点声源的几何衰减公式计算:

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20\lg(r/r_0)$$

式中:  $L_p(r)$ ——预测点处声压级, dB (A);

$L_p(r_0)$ ——参考位置  $r_0$  处的声压级, dB (A);

$r$ ——预测点距声源的距离, m;

$r_0$ ——参考点距声源的距离, m;

②多个声源共同作用的预测点的总声级:

$$Leq = 10\lg\left(\sum_{i=1}^n 10^{0.1L_i}\right)$$

式中:  $Leq$ ——共同作用在预测点的总声级;

$L_i$ ——第  $i$  点声源对预测点的声级;

$n$ ——点声源数。

③室内点声源等效室外点声源声功率级计算:

$$L_{P2} = L_{P1} - (TL + 6)$$

式中:  $L_{P1}$ ——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A 声级, dB;

$L_{P2}$ ——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或 A 声级, dB;

$TL$ ——隔墙(或窗户)倍频带或 A 声级的隔声量, dB。

④室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

$$L_p(r) = L_w + D_C - (A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc})$$

式中:  $L_p(r)$ ——预测点处声压级, dB;

$L_w$ ——由点声源产生的声功率级(A 计权或倍频带), dB;

$D_C$ ——指向性校正, 它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级  $L_w$  的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度, dB;

$A_{div}$ ——几何发散引起的衰减, dB;

$A_{atm}$ ——大气吸收引起的衰减, dB;

$A_{gr}$ ——地面效应引起的衰减, dB;

$A_{bar}$ ——障碍物屏蔽引起的衰减, dB;

$A_{misc}$ ——其他多方面效应引起的衰减, dB。

## (3) 预测结果

①场界噪声

本项目场界噪声值预测结果详见表 4-10。

表4-10 场界噪声预测 单位：dB（A）

| 预测点位 | 贡献值 | 标准值 |    | 达标情况 |    |
|------|-----|-----|----|------|----|
|      |     | 昼间  | 夜间 | 昼间   | 夜间 |
| 东场界  | 31  | 60  | 50 | 达标   | 达标 |
| 西场界  | 34  | 60  | 50 | 达标   | 达标 |
| 南场界  | 25  | 60  | 50 | 达标   | 达标 |
| 北场界  | 43  | 60  | 50 | 达标   | 达标 |

根据预测结果可知，项目噪声源对各场界的贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准，场界噪声能够实现达标排放。

②声环境保护目标

根据重庆智海科技有限责任公司于 2025 年 2 月 13 日的监测结果可知，本项目声环境保护目标处昼、夜间监测值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类标准要求。本项目是在现有医院的基础上新增三腔手术，不新增高噪声设备，扩建前后动物诊疗、住院规模均不发生变化，因此现状监测结果可代表扩建项目实施后对环境保护目标的声环境影响情况，监测结果满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类标准要求。

（3）监测要求

参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）有关规定，本项目噪声监测要求如下。

表 4-11 监测点位、监测项目及监测频率一览表

| 监测点位     | 监测项目         | 监测频率      | 执行标准                                |
|----------|--------------|-----------|-------------------------------------|
| 场界外 1m 处 | 昼、夜等效连续 A 声级 | 验收时监测 1 次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准 |

4、固体废物

项目运营期固体废物主要包括医疗废物、动物粪便、动物尸体、废紫外线灯管以及生活垃圾等。

（1）固体废物产生、处置信息

1) 生活垃圾

项目生活垃圾产生量按 0.5kg/人·d 计，劳动定员为 10 人，运营时间为 365d/a，生活垃圾年产生量约 1.825t，根据《固体废物分类与代码目录》（2024 年 第 4 号），其种类为 SW64 其他垃圾，900-099-S64，生活垃圾交市政环卫部门统一处置。

2) 一般固体废物

①动物粪便

项目猫住院及诊疗期间产生的粪便与尿液均可使用猫砂盒进行收集，日常工作人员及时清理猫砂盒。犬住院与诊疗期间排污采取干湿分离，尿液直接经收集后进入污水处理设施进行消毒处理后排入生化池。猫砂及犬粪收集至专用垃圾桶，经消毒后交市政环卫部门统一处置。猫砂产生量按照 0.5kg/只猫·d 进行计算，犬粪污产生量按照每天 0.05kg/只进行计算，每天住院猫犬数量均按照 10 只

进行计算，则猫砂产生量为 1.825t/a，犬粪污产生量为 0.183t/a，合计 2.008t/a。

### 3) 医疗废物

诊疗活动产生的医疗废物来源广泛、成分复杂。本项目医疗废物主要有感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物。根据建设单位实际运营情况，医疗废物年产生量按门诊、手术、住院病例 0.2kg/只计算，则产生量约为 3.212t/a。本项目在各医疗废物产生点设专用收集桶分类收集后暂存危废贮存点，定期交有资质单位处置。

#### ①感染性废物

感染性废物主要包括被患病宠物血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物，如使用后废弃的一次性注射器、输液器，化验室产生的废弃血液、血清、分泌物等标本和容器以及隔离病房隔离的传染病宠物或疑似传染病宠物产生的废弃物。感染性废物收集于符合《医疗废物包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）医疗废物包装袋中，隔离的传染病宠物或疑似传染病宠物产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。根据《国家危险废物名录》（2025 年版）、《医疗废物分类目录》（2021 年版），其代码为 HW01 医疗废物，感染性废物，841-001-01。

#### ②损伤性废物

损伤性废物主要包括废弃的针头、缝合针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀等废弃的金属类锐器以及废弃的载玻片等玻璃类锐器。损伤性废物收集于符合《医疗废物包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）的利器盒中，利器盒达到 3/4 满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。根据《国家危险废物名录》（2025 年版）、《医疗废物分类目录》（2021 年版），其代码为 HW01 医疗废物，损伤性废物，841-002-01。

#### ③病理性废物

病理性废物主要是手术过程中产生的废弃动物组织和器官。病理性废物收集于符合《医疗废物包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）医疗废物包装袋中。根据《国家危险废物名录》（2025 年版）、《医疗废物分类目录》（2021 年版），其代码为 HW01 医疗废物，病理性废物，841-003-01。

#### ④化学性废物

化学性废物主要是列入《国家危险废物名录》（2025 年版）中的废弃危险品，比如非特定行业来源产生的含汞血压计、含汞体温计等。根据《国家危险废物名录》（2025 年版）、《医疗废物分类目录》（2021 年版），其代码为 HW01 医疗废物，化学性废物，841-004-01。

#### ⑤药物性废物

药物性废物主要是过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。根据《国家危险废物名录》（2025 年版）、《医疗废物分类目录》（2021 年版），其代码为 HW01 医疗废物，药物性废物，841-005-01。

### 4) 动物尸体

项目日常工作主要是诊断治疗动物普通病和突发病，若遇动物安乐死或者不治身亡现象，产生的动物尸体不得随意处置，需按照《中华人民共和国动物防疫法》规定，对于病死动物尸体应当按照兽医主管部门的规定进行无害化处理，《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕

25 号) 明确了病死及病害动物无害化处理的技术要求。

根据《重庆市动物防疫条例》第一章第二十三条和第二十五条,“从事动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输的单位和个人应当对病死或者死因不明的动物尸体进行无害化处理”;“动物尸体无害化处理责任单位和个人不具备无害化处理能力的,应当将动物尸体交送无害化处理场所处理”。项目不在医院暂存动物尸体,一旦产生动物尸体,及时交资质的单位进行无害处理。

5) 废紫外线灯管

根据建设单位提供资料,废紫外线灯管更换周期为 2~3 年 1 次,单次更换量为 10 根,产生量约为 0.005t/次,根据《国家危险废物名录》(2025 年版),其代码为 HW29 含汞废物,900-023-29,经收集后交资质单位处置。

固体废物类别、名称、产排情况及处理信息等见表 4-12。

表 4-12 固体废物产排信息一览表

| 产生环节  | 固体废物名称 | 属性   | 物理性状 | 废物类别 | 废物代码        | 危险性     | 产生量 t/a | 贮存方式                      | 处理方式           |
|-------|--------|------|------|------|-------------|---------|---------|---------------------------|----------------|
| 员工生活  | 生活垃圾   | 生活垃圾 | 固态   | SW64 | 900-099-S64 | /       | 1.825   | 垃圾桶暂存                     | 交市政环卫部门统一处置    |
| 就诊、住院 | 动物粪便   | 一般固废 | 固态   | SW59 | 900-099-S59 | /       | 2.008   | 垃圾桶暂存                     | 消毒后交市政环卫部门统一处置 |
| 就诊、住院 | 感染性废物  | 危险废物 | 固废   | HW01 | 841-001-01  | In      | 3.212   | 采用医疗废物专用包装分类收集后暂存于危险废物贮存点 | 交资质单位处置        |
| 就诊、住院 | 损伤性废物  |      | 固态   | HW01 | 841-002-01  | In      |         |                           |                |
| 就诊、住院 | 病理性废物  |      | 固态   | HW01 | 841-003-01  | In      |         |                           |                |
| 就诊、住院 | 化学性废物  |      | 固态   | HW01 | 841-004-01  | T/C/I/R |         |                           |                |
| 就诊、住院 | 药物性废物  |      | 固态   | HW01 | 841-005-01  | T       |         |                           |                |
| 就诊、住院 | 动物尸体   | /    | 固态   | /    | /           | /       | 少量      | 及时清运,经营场所不暂存              | 交资质单位无害化处置     |
| 消毒    | 废紫外线灯管 | 危险废物 | 固态   | HW29 | 900-023-29  | T       | 0.005   | 桶装暂存于危险废物贮存点              | 交资质单位处置        |

危险废物汇总见表 4-13。

表 4-13 危险废物汇总表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码     | 产生量 (t/a) | 主要成分         | 有害成分     | 危险性 | 产废周期 | 贮存方式                      | 处置去向    |
|--------|--------|------------|-----------|--------------|----------|-----|------|---------------------------|---------|
| 医疗废物   | HW01   | 841-001-01 | 3.212     | 玻璃、金属、棉花、塑料等 | 体液、血液、排泄 | In  | 每天   | 采用医疗废物专用包装分类收集后暂存于危险废物贮存点 | 交资质单位处置 |
|        |        | 841-002-01 |           |              |          | In  | 每天   |                           |         |
|        |        | 841-003-01 |           |              |          | In  | 每天   |                           |         |

|        |      |            |       |      |    |         |         |              |         |
|--------|------|------------|-------|------|----|---------|---------|--------------|---------|
|        |      | 841-004-01 |       |      | 物等 | T/C/I/R | 每天      |              |         |
|        |      | 841-005-01 |       |      |    | T       | 每天      |              |         |
| 废紫外线灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0.005 | 玻璃、汞 | 汞  | T       | 每 2~3 年 | 桶装暂存于危险废物贮存点 | 交资质单位处置 |

## (2) 管理要求

### 1) 危险废物贮存点

现有项目仅在诊室、手术室、住院部等产生点设置医疗废物专用收集桶分类收集医疗废物，未设置危险废物集中贮存点，本次评价要求建设单位根据《国家危险废物名录》（2025 年版）、《医疗废物分类目录》（2021 年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置危险废物贮存点及相关标识牌。运营期产生的医疗废物、废紫外线灯管均属于危险废物，分区暂存于危废贮存点。

本项目危险废物贮存点设置具体要求如下：

①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险物流失、扬散等措施。

③贮存点贮存危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3 吨。

⑥设置相应标识牌。

本项目危险废物贮存点基本情况详见表 4-14。

表 4-14 危险废物贮存点基本情况一览表

| 贮存场所名称  | 危险废物名称 |       | 危险废物类别 | 危险废物代码     | 位置  | 占地面积            | 贮存方式                      | 总贮存能力 | 贮存周期 |
|---------|--------|-------|--------|------------|-----|-----------------|---------------------------|-------|------|
| 危险废物贮存点 | 医疗废物   | 感染性废物 | HW01   | 841-001-01 | 西北侧 | 8m <sup>2</sup> | 采用医疗废物专用包装分类收集后暂存于危险废物贮存点 | 1t    | 2d   |
|         |        | 损伤性废物 |        | 841-002-01 |     |                 |                           |       |      |
|         |        | 病理性废物 |        | 841-003-01 |     |                 |                           |       |      |
|         |        | 化学性废物 |        | 841-004-01 |     |                 |                           |       |      |
|         |        | 药物性废物 |        | 841-005-01 |     |                 |                           |       |      |
|         | 废紫外线灯管 |       | HW29   | 900-023-29 |     |                 | 桶装暂存于危险废物贮存点              |       |      |

### 2) 医疗废物

#### ①医疗废物的收集

医疗废物应按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）等要求采用专用容器进行收集，明确各类废弃物标识，分类包装，并本着即时、方便、安全、快捷的原则进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、化

学性废物、药物性废物不能混合收集；放入存放容器包装物内的各类废物不得取出；当盛装的医疗废物达到存储容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方法对包装进行封口密封；医疗废物中的锐利物必须单独存放，并统一按照医学废物处理；收集锐利物的包装容器应使用硬质、防漏、放刺破的材料。

②医疗废物包装

医疗废物包装应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008），除损伤性废物之外的医疗废物采用非聚氯乙烯原料制作，且符合一定防渗和撕裂强度性能要求的软质口袋进行包装。包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样。包装袋上印刷医疗废物警示标志。利器盒整体以硬质材料制成，其盛装的针头、碎玻璃等锐器不能刺穿利器盒。已装满的利器盒连续 3 次从 1.5m 高处垂直落至水泥地面后不能出现破裂、被刺穿等情况。利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料。利器盒整体颜色为黄色，在箱体侧面注明“损伤性物质”，利器盒上应印刷医疗废物警示标志。

③医疗废物暂存

本项目设置 1 处危废贮存点分区暂存废紫外线灯管及医疗废物，设明显的警示标识，设置防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，定期进行消毒和清洁。

由院内各收集点收集的医疗废物采用防渗漏、防遗撒、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至贮存点贮存，然后运往有资质单位处理。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。

④医疗废物交接、转移

医疗废物定期由有明显医疗废物标识的专用车辆运至有资质的单位处理。医疗废物转移必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第 23 号公布）的规定，执行危险废物转移联单制度。宠物医院禁止转让、买卖医疗废物，禁止在运输过程中丢弃医疗废物，禁止随意倾倒、堆放医疗废物或者医疗废物混入其他废物或生活垃圾中。

宠物医院应对交接的医疗废物如实计量，严格按照有关规定进行交接登记，并将记录保存备查。转移医疗废物时按《登记表》要求逐项填写相应内容，交付有资质单位处理核实无误后双方签字确认。并依据《登记表》每月汇总医疗废物数量填写《医废联单》，一并交付处置单位。

医疗废物处理单位应对医疗废物的来源、种类、数量、交接时间、处置方法等情况进行登记，登记资料保存时间不少于 3 年，定期接受环保、卫生部门检查。

⑤医疗废物处置

本项目产生医疗废物分类收集后暂存在危废贮存点，定期送资质单位处置。

**（2）其他固体废物处置措施**

猫、宠物住院、诊疗产生的动物粪便经消毒处理后，交市政环卫部门统一处置；生活垃圾交市政环卫部门统一处置；动物尸体交资质单位进行无害化处置。

综上所述，本项目营运期产生的固体废物能得到合理处置，不会对周边环境造成影响。

## 5、地下水及土壤

项目运营期间排放的废气污染物主要为异味，排放量较小，且项目位于城市建成区，周边地面均进行了硬化处理，无污染地下水和土壤的途径，废气不会对其产生影响；项目废水主要是医疗废水、生活污水，废水污染物主要包括 pH、COD、BOD<sub>5</sub>、SS、NH<sub>3</sub>-N、LAS、粪大肠菌群、总余氯等，不涉及重金属及持久性污染物；危废贮存点（含医疗废物暂存）等区域均进行了防渗处理，且项目所在区域无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，地下水环境不敏感，项目排放的污染物不会对地下水及土壤产生影响。

## 6、环境风险

### （1）风险物质识别

将项目使用的原辅材料与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行对比可知，项目涉及的环境风险物质主要为医用酒精、二氧化氯消毒片、84 消毒液，环境风险物质储存情况见表 4-15。

表 4-15 风险物质储存情况

| 物料名称                                        | 年用量<br>(t) | 仓库储存量 (t) | 包装形式    | 储存位置 | 储存条件     |
|---------------------------------------------|------------|-----------|---------|------|----------|
| 医用酒精                                        | 0.0316     | 0.0079    | 500ml/瓶 | 库房   | 常温、阴凉、干燥 |
| 二氧化氯消毒片                                     | 0.015      | 0.005     | 袋装      |      |          |
| 84 消毒液（次氯酸钠）                                | 0.0564     | 0.0113    | 480ml/瓶 |      |          |
| 注：医用酒精密度为 0.79g/cm³；84 消毒液密度约为 1.1742g/cm³。 |            |           |         |      |          |

风险物质危险性分级见表 4-16。

表 4-16 风险物质危险性分级表

| 序号                                            | 物质名称         | q (t)  | Q (t) | q/Q     | 临界量取值说明           |
|-----------------------------------------------|--------------|--------|-------|---------|-------------------|
| 1                                             | 酒精           | 0.0079 | 500   | 0.00002 | 《HJ 941—2018》附录 A |
| 2                                             | 二氧化氯消毒片      | 0.005  | 0.5   | 0.0100  | 《HJ 169—2018》附录 B |
| 3                                             | 84 消毒液（次氯酸钠） | 0.0113 | 5     | 0.0023  |                   |
| 合计                                            |              |        |       | 0.01232 | /                 |
| $q1/Q1 + q2/Q2 + \dots + qn/Qn = 0.01232 < 1$ |              |        |       |         |                   |

根据上表可知，企业环境风险单元为库房，所有风险物质在院区内的最大暂存量均未超过其临界量，且  $Q \approx 0.01232$ ，即  $Q < 1$ ，项目风险潜势为 I，确定环境风险评价工作等级为简单分析。

### （2）环境风险识别

#### 1) 医疗废水事故排放风险

医疗废水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标排放。医疗废水可能沾染患病宠物的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害。含有酸、碱、SS、BOD<sub>5</sub>、COD 等有毒、有害物质和

多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在中环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的余氯、大肠杆菌排放水体，影响附近的水环境质量。

## 2) 医疗废物收集、贮存、运送风险

医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。医疗废物如不经有效分类收集处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延，将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头。

## 3) 风险物质储存风险

医用酒精、二氧化氯消毒片及 84 消毒液等风险物质，如储存不当或容器破裂，会发生泄漏，可能会影响外环境及员工健康。

### (3) 环境风险防范措施

#### 1) 医疗废水事故排放防范及应急措施

为减轻污染负荷，避免出现废水事故性排放，本项目采取以下防范及应急措施：

①加强项目消毒设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。

②加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致的环境问题。

#### 2) 医疗废物收集、贮存风险防范措施

项目设置 1 处危险废物贮存点，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)、《危险废物转移管理办法》(生态环境部、公安部、交通运输部令第 23 号公布)等中的相关要求对医疗废物进行分类收集、暂存、转运、处置后，项目医疗废物可得到妥善处置，不会对周围环境产生较大的影响。

同时，医院设置负责医疗废物管理的专(兼)职人员，按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ1259-2022)负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，建立医疗废物管理责任制，制定并落实相应的规章制度、工作程序和要求、有关人员的工作职责，同时对本单位从事医疗废物收集、贮存等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。采取上述措施后，本项目医疗废物收集、贮存过程中的环境风险可控。

#### 3) 医用酒精、消毒剂等事故性泄漏风险防范措施

项目参照实验室药品管理要求，酒精、消毒剂应摆放至相应位置，贴上相应标签，设专人管理；项目存放的酒精、消毒剂每次取用后应立即将容器上盖封闭，严禁敞开放置，一旦发生倾倒泄漏，立即采用抹布吸附处理；酒精、消毒剂应避免用玻璃瓶存放，防止跌落破损，应远离火种、热源，

温度不宜超过 30℃，防止阳光直射储存。

4) 动物疫情风险防范措施

项目为宠物医院，主要接待患病猫犬，发病且传染的可能性较高。医院仅对一般宠物感染病症进行隔离治疗；医院不接收经诊断患人畜交叉感染传染病的宠物，若本医院诊断有疑似人畜共患传染病，及时报当地动物卫生监督部门，严格按照《重庆市动物防疫条例》、《重庆市无规定动物疫病区管理办法》的相关规定进行管理。

为预防动物疫情的风险，主要采取的措施包括：

建立突发动物疫情预防控制体系，做好日常预防准备工作，及时向本级兽医主管部门通报可能导致疫情的信息，做到信息互通、资源共享。发现动物群体发病或者死亡的，应当以电话或书面等形式，立即向当地兽医部门报告，本项目送资质单位无害化处理。

建立严格的卫生防疫制度，要认真贯彻“防重于治”的方针，必须建立严格的卫生防疫制度、健全卫生防疫设施，以确保安全生产。建立正常的卫生防疫制度，按计划进行清扫、消毒，按计划对宠物实施免疫程序，建立免疫档案。营运过程中一旦发生宠物带有传染性病变的可能时，立即进行隔离并采取安全清洁措施。治疗医生同样采取清洁安全化操作，防止在诊疗过程中传染其他动物甚至人群。

(4) 环境风险评价结论

本项目风险物质的使用量和存储量较小，项目不构成重大风险源，通过采取相应的风险防范措施，可以将项目的风险水平降到较低的水平，因此本项目的环境风险水平在可接受的范围。

7、以新带老措施

本项目“以新带老”措施详见表 4-17。

表 4-17 项目“以新带老”措施一览表

| 序号 | 现有问题                                                  | “以新带老”措施                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 现有项目仅在诊室、手术室、住院部等产生点设置医疗废物专用收集桶分类收集医疗废物，未设置危险废物集中贮存点。 | 选址于项目西北侧设置独立危险废物贮存点，建筑面积约 8m <sup>2</sup> ，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023) 中的要求设置，同时按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022) 设置危险废物标识标牌等。贮存点内医疗废物和废紫外线灯管进行分区贮存，各类危废采用专用包装贮存，定期交资质单位处置。 |

## 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容<br>要素     | 排放口(编号、名称)/污染源                                                                                                                                                                                                                                            | 污染物项目                                                    | 环境保护措施                                                                                                                                                   | 执行标准                                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 大气环境         | 无组织                                                                                                                                                                                                                                                       | 异味                                                       | 采用自然通风与空调系统结合的形式进行通风；医院设有紫外线灯管消毒杀菌；每天使用84消毒液对医院进行消毒；宠物粪污由专人进行及时清理和消毒；医疗废物密封暂存，并做好消毒工作                                                                    | /                                                                                     |
| 地表水环境        | 医疗废水预处理设施排口                                                                                                                                                                                                                                               | 总余氯                                                      | 医疗废水经医疗废水预处理设施（设计处理能力0.8m³/d）消毒预处理后，与其他生活污水一起排入居民楼生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入市政污水管网排至申明坝污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标后，尾水排入长江 | 总余氯参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）                                                    |
|              | 综合废水排口                                                                                                                                                                                                                                                    | pH、COD、BOD <sub>5</sub> 、SS、NH <sub>3</sub> -N、LAS、粪大肠菌群 |                                                                                                                                                          | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，NH <sub>3</sub> -N 参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准 |
| 声环境          | 空调系统外机、宠物偶发性叫声                                                                                                                                                                                                                                            | 等效声级                                                     | 建筑隔声、距离衰减等                                                                                                                                               | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准                                                   |
| 电磁辐射         | /                                                                                                                                                                                                                                                         | /                                                        | /                                                                                                                                                        | /                                                                                     |
| 固体废物         | （1）生活垃圾交市政环卫部门统一处置；<br>（2）动物粪便经消毒处理后，交市政环卫部门统一处置；<br>（3）动物尸体交资质单位进行无害化处置；<br>（4）医疗废物、废紫外线灯管交资质单位处置；<br>（5）设 1 处危险废物贮存点，位于医院西北侧，建筑面积约 8m²。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的要求设置，同时按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置危险废物标识标牌。                             |                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| 土壤及地下水污染防治措施 | /                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| 生态保护措施       | /                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| 环境风险防范措施     | （1）医疗废水事故排放防范及应急措施<br>为减轻污染负荷，应避免出现废水事故性排放，本项目采取以下防范及应急措施：<br>①加强项目消毒设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。<br>②加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致的环境问题。<br>（2）医疗废物收集、贮存风险防范措施 |                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>项目设置 1 处危废贮存点，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)、《危险废物转移管理办法》(生态环境部、公安部、交通运输部令第 23 号公布)等中的相关要求对医疗废物进行分类收集、暂存、转运、处置后，项目医疗废物可得到妥善处置，不会对周围环境产生较大的影响。</p> <p>同时，医院设置负责医疗废物管理的专(兼)职人员，按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ1259-2022)负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，建立医疗废物管理责任制，制定并落实相应的规章制度、工作程序和要求、有关人员的工作职责，同时对本单位从事医疗废物收集、贮存等工作的人员和管理人 员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。采取上述措施后，本项目医疗废物收集、贮存过程中的环境风险可控。</p> <p>(3) 医用酒精、消毒剂等事故性泄漏风险防范措施</p> <p>项目参照实验室药品管理要求，酒精、消毒剂应摆放至相应位置，贴上相应标签，设专人管理；项目存放的酒精、消毒剂每次取用后应立即将容器上盖封闭，严禁敞开放置，一旦发生倾倒泄漏，立即采用抹布吸附处理；酒精、消毒剂应避免用玻璃瓶存放，防止跌落破损，应远离火种、热源，温度不宜超过 30℃，防止阳光直射储存。</p> <p>(4) 动物疫情风险防范措施</p> <p>项目为宠物医院，主要接待患病猫犬，发病且传染的可能性较高。医院仅对一般宠物感染病症进行隔离治疗；医院不接收经诊断患人畜交叉感染传染病的宠物，若本医院诊断有疑似人畜共患传染病，及时报当地动物卫生监督部门，严格按照《重庆市动物防疫条例》、《重庆市无规定动物疫病区管理办法》的相关规定进行管理。</p> <p>为预防动物疫情的风险，主要采取的措施包括：</p> <p>建立突发动物疫情预防控体系，做好日常预防准备工作，及时向本级兽医主管部门通报可能导致疫情的信息，做到信息互通、资源共享。发现动物群体发病或者死亡的，应当以电话或书面等形式，立即向当地兽医部门报告，本项目送资质单位无害化处理。</p> <p>建立严格的卫生防疫制度，要认真贯彻“防重于治”的方针，必须建立严格的卫生防疫制度、健全卫生防疫设施，以确保安全生产。建立正常的卫生防疫制度，按计划进行清扫、消毒，按计划对宠物实施免疫程序，建立免疫档案。营运过程中一旦发生宠物带有传染性病变的可能时，立即进行隔离并采取安全清洁措施。治疗医生同样采取清洁安全化操作，防止在诊疗过程中传染其他动物甚至人群。</p> |
| 其他环境管理要求 | <p>(1) 环境管理制度</p> <p>①设立专人负责环保，建立完善的环境保护规章制度，并认真监督实施；</p> <p>②对各种环保设备的运行状况进行监督管理，确保设备正常高效运行；</p> <p>③开展环境管理台账记录和执行标准编制并提交。</p> <p>(2) 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》，本项目不属于该名录规定的排污单位，无需纳入排污许可管理。</p> <p>(3) 项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响评价报告表及审批决定等要求，如实查验、检测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试运行情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 六、结论

万州区壹贰零动物医院壹贰零动物医院建设项目符合国家产业政策，采取污染防治和控制措施后，外排污染物可达标排放，环境影响在可接受范围内，环境功能区质量能够满足相应标准要求。评价认为，只要建设单位严格执行“三同时”等环保制度，认真实施本环评提出的废气、废水、噪声、固体废物治理措施，落实各项环保投资，强化管理的前提下，从环保角度来看，项目的建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目<br>分类 | 污染物名称              | 现有工程<br>排放量（固体废物<br>产生量）① | 现有工程<br>许可排放量<br>② | 在建工程<br>排放量（固体废物<br>产生量）③ | 本项目<br>排放量（固体废物<br>产生量）④ | 以新带老削减量<br>（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后<br>全厂排放量（固体废物<br>产生量）⑥ | 变化量<br>⑦ |
|----------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|
| 废气       | 异味                 | /                         | /                  | /                         | 少量                       | /                    | 少量                            | /        |
| 废水       | COD                | /                         | /                  | /                         | 0.04                     | /                    | 0.04                          | /        |
|          | NH <sub>3</sub> -N | /                         | /                  | /                         | 0.004                    | /                    | 0.004                         | /        |
| 一般固体废物   | 动物粪便               | /                         | /                  | /                         | 2.008                    | /                    | 2.008                         | /        |
|          | 动物尸体               | /                         | /                  | /                         | 少量                       | /                    | 少量                            | /        |
| 危险废物     | 医疗废物               | /                         | /                  | /                         | 3.212                    | /                    | 3.212                         | /        |
|          | 废紫外线灯<br>管         | /                         | /                  | /                         | 0.005                    | /                    | 0.005                         | /        |
| 生活垃圾     | 生活垃圾               | /                         | /                  | /                         | 1.825                    | /                    | 1.825                         | /        |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

## **附图**

附图 1：项目地理位置图

附图 2：环境保护目标分布图

附图 3：声环境保护目标分布、污水管网及监测布点图

附图 4：院内总平面布置、污水管网及环保设施分布图

附图 5：项目所在地声环境功能区划图

附图 6：现场照片

## **附件**

附件 1：项目代码


附件 2：诊疗许可证

附件 3：医废协议

附件 4：房产证

附件 5：监测报告

附件 6：三线一单检测分析报告



审图号：渝S(2024)043号

重庆市规划和自然资源局 重庆市民政局 监制 二〇二四年六月

附图1 项目地理位置图